

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: Autobusové zastávky v Mikroregióne Poondavie

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Združenie obcí Mikroregiónu Poondavie

Zhotoviteľ:
TIBOX s.r.o.

Projektant:
Ing. Renáta Gorasová

Spracovateľ:
Ing. Marián Mihálik

Poznámka:

ČS:
Dátum: 16.7.2026

IČO:
IČ DPH:

IČO: 53 550 188
IČ DPH: SK2121402052

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			356 647,00
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	0,00	0,00
	23,00%	356 647,00	82 028,81
Cena s DPH v EUR			438 675,81

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 17.8.2026 Pečiatka Dátum a podpis: 17.8.2026 Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	0		
Stavba:	Autobusové zastávky v Mikroregióne Poondavie		
Miesto:		Dátum:	16.07.2026
Objednávateľ:	Združenie obcí Mikroregiónu Poondavie	Projektant:	Ing. Renáta Gorasová
Zhotoviteľ:	TIBOX s.r.o.	Spracovateľ:	Ing. Marián Mihálik

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		356 647,00	438 675,81
01	SO 01 - Autobusové zastávky v obci Tušice	17 568,52	21 609,28
01_1	Zastávka č.1	8 287,47	10 193,59
01_2	Zastávka č.2	9 281,05	11 415,69
02	SO 02 - Autobusové zastávky v obci Tušická Nová Ves	24 876,21	30 597,74
02_1	Zastávka č.1	12 178,95	14 980,11
02_2	Zastávka č.2	12 697,26	15 617,63
03	SO 03 - Autobusové zastávky v obci Rakovec nad Ondavou	29 261,66	35 991,84
03_1	Zastávka č.1	14 305,88	17 596,23
03_2	Zastávka č.2	14 955,78	18 395,61
04	SO 04 - Autobusové zastávky v obci Trhovište	62 514,07	76 892,31
04_1	Zastávka č.1	9 395,73	11 556,75
04_2	Zastávka č.2	9 164,40	11 272,21
04_3	Zastávka č.3	9 176,66	11 287,29
04_4	Zastávka č.4	7 600,52	9 348,64
04_5	Zastávka č.5	9 585,23	11 789,83
04_6	Zastávka č.6	10 047,04	12 357,86
04_7	Zastávka č.7	7 544,49	9 279,72
05	SO 05 - Autobusové zastávky v obci Bánovce nad Ondavou	26 394,38	32 465,09
05_1	Zastávka č.1	7 690,70	9 459,56
05_2	Zastávka č.2	10 053,06	12 365,26
05_3	Zastávka č.3	8 650,62	10 640,26
06	SO 06 - Autobusové zastávky v obci Ložín	70 296,02	86 464,10
06_1	Zastávka č.1	12 855,86	15 812,71
06_2	Zastávka č.2	14 165,13	17 423,11
06_3	Zastávka č.3	12 183,42	14 985,61
06_4	Zastávka č.4	15 867,27	19 516,74
06_5	Zastávka č.5	15 224,34	18 725,94
07	SO 07 - Autobusové zastávky v obci Bracovce	28 529,28	35 091,01
07_1	Zastávka č.1	14 990,97	18 438,89
07_2	Zastávka č.2	13 538,31	16 652,12
08	SO 08 - Autobusové zastávky v obci Falkušovce	37 781,55	46 471,31
08_1	Zastávka č.1	11 791,49	14 503,53
08_2	Zastávka č.2	13 359,99	16 432,79
08_3	Zastávka č.3	12 630,07	15 534,99
09	SO 09 - Autobusové zastávky v obci Malčice	48 301,11	59 410,37
09_1	Zastávka č.1	13 780,35	16 949,83
09_2	Zastávka č.2	11 978,76	14 733,87
09_3	Zastávka č.3	11 633,83	14 309,61
09_4	Zastávka č.4	10 908,17	13 417,05
10	SO 10 - Autobusová zastávka v obci Petrikovce	11 124,20	13 682,77
10_1	Zastávka č.1	11 124,20	13 682,77

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Autobusové zastávky v Mikroregióně Poondavie
Objekt:
01 - SO 01 - Autobusové zastávky v obci Tušice
Část:
01_1 - Zastávka č.1

JKSO:
Místo: Tušice

Objednatel:
Združení obcí Mikroregionu Poondavie

Zhotovitel:
TIBOX s.r.o.

Projektant:
Ing. Renáta Gorasová

Spracovatel:
Ing. Marián Mihálik

Poznámka:

ČS:
Datum: 16.07.2026

IČO:
IČ DPH:

IČO: 53 550 188
IČ DPH: SK2121402052

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu				8 287,47
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				8 287,47
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižená	8 287,47	23,00%	1 906,12	
Cena s DPH	v EUR			10 193,59

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednatel' Zhotovitel'

Dátum a podpis: 17.8.2026 Pečiatka Dátum a podpis: 17.8.2026 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Autobusové zastávky v Mikroregióne Poondavie
Objekt: 01 - SO 01 - Autobusové zastávky v obci Tušice
Časť: 01_1 - Zastávka č.1
Miesto: Tušice
Objednávateľ: Združenie obcí Mikroregiónu Poondavie
Zhotoviteľ: TIBOX s.r.o.

Dátum: 16.07.2026
Projektant: Ing. Katarína Gerassová
Spracovateľ: Ing. Marián Mihálik

Kód dielu - PopisCena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	8 287,47
HSV - Práce a dodávky HSV	1 882,01
1 - Zemné práce	473,68
2 - Zakladanie	316,71
5 - Komunikácie	195,05
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	808,82
99 - Presun hmôt HSV	87,75
PSV - Práce a dodávky PSV	5 852,40
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	5 852,40
M - Práce a dodávky M	153,06
21-M - Elektromontáže	153,06
OST - Ostatné	400,00
O03 - Ostatné	400,00

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)8 287,47

ROZPOČET

Stavba: Autobusové zastávky v Mikroregióne Poondavie
Objekt: 01 - SO 01 - Autobusové zastávky v obci Tušice
Časť: 01_1 - Zastávka č.1

Miesto: Tušice
Objednávateľ: Združenie obcí Mikroregiónu Poondavie
Zhotoviteľ: TIBOX s.r.o.

Dátum: 16.07.2026
Projektant: Ing. Renata Gerencová
Spracovateľ: Ing. Marián Mihálik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							8 287,47
D HSV			Práce a dodávky HSV				1 882,01
D 1			Zemné práce				473,68
1	K	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t	m2	7,700	4,75	36,58
2	K	130001101.S	Príplatok k cenám za sťahovanie výkopu v blízkosti podzemného vedenia - pre všetky triedy	m3	4,235	20,87	88,38
3	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	4,235	63,34	268,24
4	K	131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	1,271	12,67	16,10
5	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	4,235	3,27	13,85
6	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	4,235	10,42	44,13
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	4,235	0,71	3,01
8	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	7,700	0,44	3,39
D 2			Zakladanie				316,71
9	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	2,000	109,69	219,38
10	K	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	15,400	6,32	97,33
D 5			Komunikácie				195,05
11	K	564231111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	7,700	3,80	29,26
12	K	564241111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm	m2	7,700	4,48	34,50
13	K	596911161.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších do 50 m2 (vybúraná zámková dlažba)	m2	7,700	17,05	131,29
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				808,82
14	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	11,400	7,76	88,46
15	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	11,629	2,26	26,28
16	K	936104212.CP	Osadenie odpadkového koša kotevnými skrutkami na pevný podklad	ks	1,000	31,27	31,27
17	M	553/NNK165t	Kôš odpadkový 50l, štvorcový pôdorys, oceľová noha, OK pozinkovaná s práškovým lakom, opláštenie drevenými lamelami z tropického dreva bez povrch. úpravy, so strieškou	ks	1,000	638,49	638,49
18	K	979071121.S	Očistenie vybúraných dlažbových kociek , s pôvodným vyplnením škár kamenivom ťaženým	m2	7,700	1,43	11,01
19	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	38,038	0,35	13,31
D 99			Presun hmôt HSV				87,75
20	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	10,086	8,70	87,75
D PSV			Práce a dodávky PSV				5 852,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				
							5 852,40
21	K	767300000.CP	Montáž autobusového prístrešku 2,8 x 1,75 m výška 2,5 m	ks	1,000	594,94	594,94
22	M	553/AE210a-SS	Autobusový prístrešok veľkosť min 2,8x1,75 m výška 2,5 m, OK pozink. s práškovým lakom, zastrešenie kalené sklo, zadné a bočné steny bezpečnostné sklo, bez rekl. panela, lavička trop.drevo	ks	1,000	4 858,64	4 858,64
23	K	767996806.R	Demontáž a premiestnenie materiálu autobusového prístrešku do 1 km	ks	1,000	347,05	347,05
24	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	58,006	0,89	51,77
D M			Práce a dodávky M				
							153,06
D 21-M			Elektromontáže				
							153,06
25	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	15,000	1,84	27,60
26	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	15,000	2,25	33,75
27	K	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	4,000	2,54	10,16
28	M	354410004000.S	Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1	ks	4,000	0,85	3,40
29	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	1,000	3,63	3,63
30	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	1,000	1,79	1,79
31	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	8,000	2,54	20,32
32	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03	ks	8,000	2,57	20,56
33	K	MV	Murárske výpomoci	%	1,212	0,99	1,20
34	K	PM	Podružný materiál	%	1,212	2,97	3,61
35	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,212	0,99	1,20
36	K	STR	Stratné	%	1,212	4,96	6,01
37	K	HZS000314.S	Revízia uzemnenia	hod	1,000	19,83	19,83
D OST			Ostatné				
							400,00
D O03			Ostatné				
							400,00
38	K	OST1	Doprava montážnikov na stavbu	kpl	1,000	100,00	100,00
39	K	OST2	Doprava prístrešku na stavbu	kpl	1,000	300,00	300,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Autobusové zastávky v Mikroregióne Poondavie
Objekt:
01 - SO 01 - Autobusové zastávky v obci Tušice
Časť:
01_2 - Zastávka č.2

JKSO:
Miesto: Tušice

ČS:
Dátum: 16.07.2026

Objednávateľ:
Združenie obcí Mikroregiónu Poondavie

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
TIBOX s.r.o.

IČO: 53 550 188
IČ DPH: SK2121402052

Projektant:
Ing. Renáta Gorasová

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Marián Mihálik

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	9 281,05
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	9 281,05

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	9 281,05	23,00%	2 134,64

Cena s DPH	v EUR	11 415,69
------------	-------	-----------

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 17.8.2026 Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Autobusové zastávky v Mikroregióne Poondavie
Objekt: 01 - SO 01 - Autobusové zastávky v obci Tušice
Časť: 01_2 - Zastávka č.2
Miesto: Tušice
Objednávateľ: Združenie obcí Mikroregiónu Poondavie
Zhotoviteľ: TIBOX s.r.o.

Dátum: 16.07.2026
Projektant: Ing. Renata Černáková
Spracovateľ: Ing. Marián Mihálik

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	9 281,05
HSV - Práce a dodávky HSV	2 875,59
1 - Zemné práce	66,36
2 - Zakladanie	400,28
5 - Komunikácie	435,98
8 - Rúrové vedenie	357,49
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 419,40
99 - Presun hmôt HSV	196,08
PSV - Práce a dodávky PSV	5 852,40
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	5 852,40
M - Práce a dodávky M	153,06
21-M - Elektromontáže	153,06
OST - Ostatné	400,00
O03 - Ostatné	400,00

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
St'ážené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 9 281,05

ROZPOČET

Stavba: Autobusové zastávky v Mikroregióne Poondavie
Objekt: 01 - SO 01 - Autobusové zastávky v obci Tušice
Časť: 01_2 - Zastávka č.2

Miesto: Tušice
Objednávateľ: Združenie obcí Mikroregiónu Poondavie
Zhotoviteľ: TIBOX s.r.o.
Dátum: 16.07.2026
Projektant: Ing. Renata Gerassová
Spracovateľ: Ing. Marián Mihálik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 9 281,05

D HSV Práce a dodávky HSV 2 875,59

D 1 Zemné práce 66,36

1	K	113106241.S	Rozoberanie vozovky a plochy z cestných panelov, - 0,40800t	m2	12,000	1,70	20,40
2	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	2,072	7,34	15,21
3	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	0,622	1,09	0,68
4	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	2,072	3,27	6,78
5	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	2,072	8,33	17,26
6	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	2,072	0,71	1,47
7	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	10,360	0,44	4,56

D 2 Zakladanie 400,28

8	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	2,498	109,69	274,01
9	K	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	19,980	6,32	126,27

D 5 Komunikácie 435,98

10	K	564231111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	10,360	3,80	39,37
11	K	564241111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm	m2	9,990	4,48	44,76
12	K	596911161.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších do 50 m2	m2	9,990	17,05	170,33
13	M	592460008300.S	Dlažba betónová zámková, prírodná, hr. 80 mm	m2	10,090	17,99	181,52

D 8 Rúrové vedenie 357,49

14	K	899623141.S	Obetónovanie potrubia betónom prostým tr. C 12/15 v otvorenom výkope	m3	2,902	104,42	303,03
15	K	899643111.S	Debnenie a oddebnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope	m2	3,200	17,02	54,46

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 419,40

16	K	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	3,700	15,44	57,13
17	M	592170002100.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	3,774	4,30	16,23
18	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	9,100	7,76	70,62
19	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	9,283	2,26	20,98
20	K	919512111.S	Zhotovenie priepustu z rúr betónových DN 400	m	3,700	50,42	186,55
21	M	592210004200.S	Rúra betónová s perom a poldrážkou pre dažďové odpadné vody, DN 400, dl. 1000 mm,	ks	4,000	40,83	163,32
22	K	936104212.CP	Osadenie odpadkového koša kotevnými skrutkami na pevný podklad	ks	1,000	31,27	31,27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	553/NNK165t	Kôš odpadkový 50l, štvorcový pôdorys, oceľová noha, OK pozinkovaná s práškovým lakom, opláštenie drevenými lamelami z tropického dreva bez povrch. úpravy, so strieškou	ks	1,000	638,49	638,49
24	K	979084213.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 1 km	t	4,896	24,63	120,59
25	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	4,896	23,33	114,22
D		99	Presun hmôt HSV				196,08
26	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	22,538	8,70	196,08
D		PSV	Práce a dodávky PSV				5 852,40
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				5 852,40
27	K	767300000.CP	Montáž autobusového prístrešku 2,8 x 1,75 m výška 2,5 m	ks	1,000	594,94	594,94
28	M	553/AE210a-SS	Autobusový prístrešok veľkosť min 2,8x1,75 m výška 2,5 m, OK pozink. s práškovým lakom, zastrešenie kalené sklo, zadné a bočné steny bezpečnostné sklo, bez rekl. panela, lavička trop. drevo	ks	1,000	4 858,64	4 858,64
29	K	767996806.R	Demontáž a premiestnenie materiálu autobusového prístrešku do 1 km	ks	1,000	347,05	347,05
30	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	58,006	0,89	51,77
D		M	Práce a dodávky M				153,06
D		21-M	Elektromontáže				153,06
31	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	15,000	1,84	27,60
32	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	15,000	2,25	33,75
33	K	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	4,000	2,54	10,16
34	M	354410004000.S	Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1	ks	4,000	0,85	3,40
35	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	1,000	3,63	3,63
36	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	1,000	1,79	1,79
37	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	8,000	2,54	20,32
38	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03	ks	8,000	2,57	20,56
39	K	MV	Murárske výpomoci	%	1,212	0,99	1,20
40	K	PM	Podružný materiál	%	1,212	2,97	3,61
41	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,212	0,99	1,20
42	K	STR	Stratné	%	1,212	4,96	6,01
43	K	HZS000314.S	Revízia uzemnenia	hod	1,000	19,83	19,83
D		OST	Ostatné				400,00
D		O03	Ostatné				400,00
44	K	OST1	Doprava montážnikov na stavbu	kpl	1,000	100,00	100,00
45	K	OST2	Doprava prístrešku na stavbu	kpl	1,000	300,00	300,00

Stavba:

Objekt:

Cast:

JKSO:

Miesto: Tušická Nová Ves

ČS:

Dátum: 16.07.2026

Objednávateľ:

Združenie obcí Mikroregiónu Poondavie

ICO:

IČ DPH:

Zhotovitel':

TIBOX s.r.o.

İÇÖ:

53 550 188

IČ DPH:

SK2121402052

Projektant:

Inq. Renáta Gorasová

ICO:

İÇ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Marián Mihálik

ICO:

İÇ DPH:

Poznámka:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Autobusové zastávky v Mikroregióne Poondavie
Objekt: 02 - SO 02 - Autobusové zastávky v obci Tušická Nová Ves
Časť: 02_1 - Zastávka č.1

Miesto: Tušická Noná Ves
Objednávateľ: Združenie obcí Mikroregiónu Poondavie
Zhotoviteľ: TIBOX s.r.o.

Dátum: 16.07.2026
Projektant: Ing. Renata Gergová
Spracovateľ: Ing. Marián Mihálik

Kód dielu - PopisCena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	12 178,95
HSV - Práce a dodávky HSV	2 187,73
1 - Zemné práce	504,75
2 - Zakladanie	414,88
5 - Komunikácie	446,31
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	704,45
99 - Presun hmôt HSV	117,34
PSV - Práce a dodávky PSV	8 753,57
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	8 753,57
M - Práce a dodávky M	837,65
21-M - Elektromontáže	668,56
21-M1 - Elektromontáže	527,52
21-M2 - Uzemnenie	141,04
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	169,09
OST - Ostatné	400,00
O03 - Ostatné	400,00

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)12 178,95

UPOZORNENIE: Tento dokument je určený výhradne na účely informácie a nie je záväzný. Všetky údaje sú predbežné a môžu sa zmeniť bez upoznenia. Použitím tohto dokumentu sa akceptuje táto podmienka.

ROZPOČET

Stavba:

Autobusové zastávky v Mikroregióne Poondavie

Objekt:

02 - SO 02 - Autobusové zastávky v obci Tušická Nová Ves

Cast:

02_1 - Zastávka č.1

Miesto:

Tušická Noná Ves

Dátum:

16.07.2026

Objednávateľ:

Združenie obcí Mikroregiónu Poondavie

Projektant:

ing. Results are presented in Table 1.

Zhotovitel':

TIBOX S.r.l.

Spracovatel':

Ing. Marián Mihálik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12 178.95

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 187.73

D 1

Zemné práce

504,75

1	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	10,260	23,37	239,78
2	K	130001101.S	Príplatek k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia - pre všetky triedy	m3	5,643	20,87	117,77
3	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	5,643	12,69	71,61
4	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatek za lepivosť horniny 3	m3	1,693	0,95	1,61
5	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	5,643	3,27	18,45
6	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	5,643	8,33	47,01
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	5,643	0,71	4,01
8	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	10,260	0,44	4,51

D 2

Zakładanie

414,88

9	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	2,600	109,69	285,19
10	K	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	20,520	6,32	129,69

D 5

Komunikácie

446,31

11	K	564231111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	10,260	3,80	38,99
12	K	564241111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm	m2	10,260	4,48	45,96
13	K	596911161.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších do 50 m2	m2	10,260	17,05	174,93
14	M	592460008300.S	<i>Dlažba betónová zámková, prírodná, hr. 80 mm</i>	m2	10,363	17,99	186,43

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

704,45

15	K	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	3,800	15,44	58,67
16	M	592170002100.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	3,876	4,30	16,67
17	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	9,200	7,76	71,35
18	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	9,292	2,26	21,00
19	K	936104212.CP1	Osadenie odpadkového koša kotevnými skrutkami na pevný podklad	ks	1,000	34,57	34,57
20	M	553/NNK365	Kôš odpadkový 50l, štvorcový pôdorys, oceľová noha, OK pozinkovaná s práškovým lakom, opláštenie oceľovým plechom, so strieškou	ks	1,000	472,25	472,25
21	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	2,309	1,62	3,74
22	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	43,871	0,35	15,35
23	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2,309	4,68	10,87

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 99			Presun hmôt HSV				117,34
24	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	13,487	8,70	117,34
D PSV			Práce a dodávky PSV				8 753,57
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				8 753,57
25	K	767300000.CP	Montáž autobusového prístrešku 2,8 x 1,75 m výška 2,5 m	ks	1,000	644,51	644,51
26	M	553/AE210b-SS	Autobusový prístrešok veľkosť min 2,8x1,75 m výška 2,5 m, OK pozink. s práš. lakom, zastreš. kalené sklo, zadné a bočné steny bezpečnostné sklo, 1CLV rekl. panel, lavička trop. drevo	ks	1,000	7 684,58	7 684,58
27	K	767996806.R	Demontáž a premiestnenie materiálu autobusového prístrešku do 1 km	ks	1,000	347,05	347,05
28	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	86,761	0,89	77,43
D M			Práce a dodávky M				837,65
D 21-M			Elektromontáže				668,56
D 21-M1			Elektromontáže				527,52
29	K	210010027.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	18,000	2,02	36,36
30	M	345710009300	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 32	m	18,000	1,69	30,42
31	K	210120000.R	Montáž poistky 6A na stĺpe	ks	1,000	3,57	3,57
32	M	345290000000.S	Poistka DII 6A	ks	1,000	1,15	1,15
33	K	210120001.R	Montáž upínacej pásky na stĺpe	ks	5,000	1,08	5,40
34	M	345350000000.S	Upínacia páska na stĺp	ks	5,000	1,20	6,00
35	K	210220302.SR	Montáž vypichovacej svorky na stĺpe	m	1,000	5,75	5,75
36	M	354310004000.S	Svorka vypichovacia SLW 52	ks	1,000	3,71	3,71
37	K	210800108.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	42,000	0,65	27,30
38	M	341310033500.S	Kábel medený flexibilný gumený H07 RN-F 3x2,5mm2	m	42,000	2,22	93,24
39	K	MV	Murárske výpomoci	%	2,129	0,99	2,11
40	K	PM	Podružný materiál	%	2,129	2,97	6,33
41	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	2,129	0,99	2,11
42	K	STR	Stratné	%	2,129	4,96	10,56
43	K	HZS000314.I	Revízia elektroinštalácie	hod	4,000	19,83	79,32
44	K	HZS000313.P	Montážna plošina MP16	hod	4,000	35,70	142,80
45	K	HZS000315.Z	Zapnutie a vypnutie siete NN	hod	1,000	71,39	71,39
D 21-M2			Uzemnenie				141,04
46	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	15,000	1,84	27,60
47	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	15,000	2,25	33,75
48	K	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	4,000	2,54	10,16
49	M	354410004000.S	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	4,000	0,85	3,40
50	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	1,000	3,63	3,63
51	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	1,000	1,79	1,79
52	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	8,000	2,54	20,32
53	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03	ks	8,000	2,57	20,56
54	K	HZS000314.B	Revízia uzemnenia	hod	1,000	19,83	19,83
D 46-M			Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				169,09
55	K	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	10,000	7,91	79,10
56	K	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	10,000	1,97	19,70
57	M	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	1,040	21,54	22,40
58	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	10,000	0,70	7,00
59	M	283230008000.S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m	10,000	0,17	1,70

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Autobusové zastávky v Mikroregióne Poondavie
Objekt: 02 - SO 02 - Autobusové zastávky v obci Tušická Nová Ves
Časť: 02_2 - Zastávka č.2

JKSO:
Miesto: Malčice

Objednávateľ:
Združenie obcí Mikroregiónu Poondavie

Zhotoviteľ:
TIBOX s.r.o.

Projektant:
Ing. Renáta Gorasová

Spracovateľ:
Ing. Marián Mihálik

Poznámka:

ČS:
Dátum: 16.07.2026

IČO:
IČ DPH:

IČO: 53 550 188
IČ DPH: SK2121402052

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu				12 697,26
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				12 697,26
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižená	12 697,26	23,00%	2 920,37	
Cena s DPH	v EUR			15 617,63

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:17.8.2026Pečiatka

Dátum a podpis:17.8.2026Pečiatka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	K	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	10,000	2,97	29,70
61	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,596	0,99	1,58
62	K	STR	Stratné	%	1,596	4,96	7,91
D OST Ostatné							400,00
D O03 Ostatné							400,00
63	K	OST1	Doprava montážnikov na stavbu	kpl	1,000	100,00	100,00
64	K	OST2	Doprava prístrešku na stavbu	kpl	1,000	300,00	300,00

BOONDAVIS
BOONDAVIS

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Autobusové zastávky v Mikroregióne Poondavie
Objekt: 02 - SO 02 - Autobusové zastávky v obci Tušická Nová Ves
Časť: 02_2 - Zastávka č.2

Miesto: Malčice
Objednávateľ: Združenie obcí Mikroregiónu Poondavie
Zhotoviteľ: TIBOX s.r.o.

Dátum: 16.07.2026
Projektant: Ing. Renata Gerassová
Spracovateľ: Ing. Marián Mihálik

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	12 697,26
HSV - Práce a dodávky HSV	1 926,28
1 - Zemné práce	51,71
2 - Zakladanie	425,44
5 - Komunikácie	407,17
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	928,08
99 - Presun hmôt HSV	113,88
PSV - Práce a dodávky PSV	10 124,13
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	10 124,13
M - Práce a dodávky M	246,85
21-M - Elektromontáže	246,85
OST - Ostatné	400,00
O03 - Ostatné	400,00

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 12 697,26

Stavba: Autobusové zastávky v Mikroregióně Poondavie
Objekt: 02 - SO 02 - Autobusové zastávky v obci Tušická Nová Ves
Časť: **02 2 - Zastávka č.2**

Miesto: Malčice
Objednávateľ: Združenie obcí Mikroregiónu Poondavie
Zhotoviteľ: TIBOX s.r.o.

Dátum: 16.07.2026
Projektant: Ing. Renata
Gerasová
Spracovateľ: Ing. Marián Mihálik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	12 697,26
--------------------	-----------

D	HSV	Práce a dodávky HSV	1 926,28
---	-----	---------------------	----------

D	1	Zemné práce	51,71
---	---	-------------	-------

1	K	113106241.S	Rozoberanie vozovky a plochy z cestných panelov, - 0,40800t	m2	6,000	1,70	10,20
2	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	1,872	7,34	13,74
3	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	0,562	1,09	0,61
4	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	1,872	3,27	6,12
5	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	1,872	8,33	15,59
6	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1,872	0,71	1,33
7	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	9,360	0,44	4,12

D	2	Zakladanie	425,44
---	---	------------	--------

8	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	2,800	109,69	307,13
9	K	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	18,720	6,32	118,31

D	5	Komunikácie	407,17
---	---	-------------	--------

10	K	564231111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	9,360	3,80	35,57
11	K	564241111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm	m2	9,360	4,48	41,93
12	K	596911161.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších do 50 m2	m2	9,360	17,05	159,59
13	M	592460008300.S	<i>Dlažba betónová zámková, prírodná, hr. 80 mm</i>	<i>m2</i>	<i>9,454</i>	<i>17,99</i>	<i>170,08</i>

D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	928.08
---	---	-------------------------------------	--------

14	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	14,000	7,76	108,64
15	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	14,281	2,26	32,28
16	K	936104212.CP	Osadenie odpadkového koša kotevnými skrutkami na pevný podklad	ks	1,000	31,27	31,27
17	M	553/NNK165t	Kôš odpadkový 50l, štvorcový pôdorys, oceľová noha, OK pozinkovaná s práškovým lakom, opláštenie drevenými lamelami z tropického dreva bez povrch. úpravy, so strieškou	ks	1,000	638,49	638,49
18	K	979084213.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 1 km	t	2,448	24,63	60,29
19	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	2,448	23,33	57,11

D	99	Presun hmôt HSV	113.88
---	----	-----------------	--------

20	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkolvek dĺžky objektu	t	13,090	8,70	113,88
----	---	-------------	---	---	--------	------	--------

D	PSV	Práce a dodávky PSV	10 124,13
---	-----	---------------------	-----------

D	767	Konštrukcie doplnkové kovové	10 124.13
---	-----	------------------------------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Autobusové zastávky v Mikroregióne Poondavie
Objekt:
03 - SO 03 - Autobusové zastávky v obci Rakovec nad Ondavou
Časť:
03_1 - Zastávka č.1

JKSO:
Miesto: Rakovec nad Ondavou
Objednávateľ:
Združenie obcí Mikroregiónu Poondavie
Zhotoviteľ:
TIBOX s.r.o.
Projektant:
Ing. Renáta Gorasová
Spracovateľ:
Ing. Marián Mihálik
Poznámka:

ČS:
Dátum: 16.07.2026
IČO:
IČ DPH:
IČO: 53 550 188
IČ DPH: SK2121402052
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu			14 305,88
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			14 305,88
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	14 305,88	23,00%	3 290,35
Cena s DPH	v EUR		17 596,23

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis: 17.8.2026	Pečiatka	Dátum a podpis: 17.8.2026	Pečiatka
---------------------------	----------	---------------------------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	767300000.CP2	Montáž autobusového prístrešku 4,1 x 1,75 m výška 2,5 m	ks	1,000	743,67	743,67
22	M	553/AE310b-SS	Autobusový prístrešok veľkosť min 4,1x1,75 m výška 2,5 m, OK pozink. s práš. lakom, zastreš. kalené sklo, zadné a bočné steny bezpečnostné sklo, 1CLV rekl. panel, lavička trop.drevo	ks	1,000	8 943,86	8 943,86
23	K	767996806.R	Demontáž a premiestnenie materiálu autobusového prístrešku do 1 km	ks	1,000	347,05	347,05
24	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	100,346	0,89	89,55

D

M

Práce a dodávky M

246,85

D

21-M

Elektromontáže

246,85

25	K	210010123.S	Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 47 mm, uložená voľne, vnútorná	m	3,000	1,29	3,87
26	M	286130067300.S	Chránička kábla DN 32, HDPE	m	3,000	1,72	5,16
27	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	27,000	1,84	49,68
28	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	27,000	2,25	60,75
29	K	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	6,000	2,54	15,24
30	M	354410004000.S	Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1	ks	6,000	0,85	5,10
31	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	1,000	3,63	3,63
32	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	1,000	1,79	1,79
33	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	12,000	2,54	30,48
34	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03	ks	12,000	2,57	30,84
35	K	MV	Murárske výpomoci	%	2,065	0,99	2,05
36	K	PM	Podružný materiál	%	2,065	2,97	6,14
37	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	2,065	0,99	2,05
38	K	STR	Stratné	%	2,065	4,96	10,24
39	K	HZS000314.S	Revízia uzemnenia	hod	1,000	19,83	19,83

D

OST

Ostatné

400,00

D

O03

Ostatné

400,00

40	K	OST1	Doprava montážnikov na stavbu	kpl	1,000	100,00	100,00
41	K	OST2	Doprava prístrešku na stavbu	kpl	1,000	300,00	300,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Autobusové zastávky v Mikroregióne Poondavie
Objekt: 03 - SO 03 - Autobusové zastávky v obci Rakovec nad Ondavou
Časť: 03_1 - Zastávka č.1

Miesto:	Rakovec nad Ondavou	Dátum:	16.07.2026
Objednávateľ:	Združenie obcí Mikroregiónu Poondavie	Projektant:	Ing. Renata Černáková
Zhotoviteľ:	TIBOX s.r.o.	Spracovateľ:	Ing. Marián Mihálik

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu	14 305,88
HSV - Práce a dodávky HSV	3 320,88
1 - Zemné práce	1 162,26
2 - Zakladanie	366,39
5 - Komunikácie	756,35
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	924,08
99 - Presun hmôt HSV	111,80
PSV - Práce a dodávky PSV	10 124,13
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	10 124,13
M - Práce a dodávky M	460,87
21-M - Elektromontáže	427,05
21-M1 - Elektromontáže	209,71
21-M2 - Uzemnenie	217,34
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	33,82
OST - Ostatné	400,00
O03 - Ostatné	400,00

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	14 305,88
-----------------------------------	-----------

Stavba: Autobusové zastávky v Mikroregiónne Poondavie

Objekt: 03 - SO 03 - Autobusové zastávky v obci Rakovec nad Ondavou

Časť: **03_1 - Zastávka č.1**

Miesto: Rakovec nad Ondavou
Objednávateľ: Združenie obcí Mikroregiónu Poondavie
Zhotoviteľ: TIBOX s.r.o.

Dátum: 16.07.2026
Projektant: Ing. Renata
Gerasová
Spracovateľ: Ing. Marián Mihálik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D	HSV	Práce a dodávky HSV	3 320,88
---	-----	---------------------	----------

D	1	Zemné práce	1 162,26
---	---	-------------	----------

1	K	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m ² , -0,2600 t	m ²	19,100	4,75	90,73
2	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m ²	9,027	23,37	210,96
3	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m ³	10,505	63,34	665,39
4	K	131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m ³	3,152	12,67	39,94
5	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 1000 m	m ³	10,505	3,27	34,35
6	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m ³	10,505	10,42	109,46
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	10,505	0,71	7,46
8	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	9,027	0,44	3,97

D	2	Zakladanie	366,39
---	---	------------	--------

9	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	2,300	109,69	252,29
10	K	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	18,054	6,32	114,10

D	5	Komunikácie	756,35
---	---	-------------	--------

11	K	564231111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	9,027	3,80	34,30
12	K	564241111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm	m2	9,027	4,48	40,44
13	K	567124315.S	Podklad (dobetónovanie) z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 150 mm	m2	0,510	17,45	8,90
14	K	596911161.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších do 50 m2	m2	19,100	17,05	325,66
15	M	592460008300.S	Dlažba betónová zámková, prírodná, hr. 80 mm	m2	19,291	17,99	347,05

D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	924,08
---	---	-------------------------------------	--------

16	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	13,550	7,76	105,15
17	M	592170001800.S	Obrubník parkový, 1xšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	13,823	2,26	31,24
18	K	936104212.CP	Osadenie odpadkového koša kotevnými skrutkami na pevný podklad	ks	1,000	31,27	31,27
19	M	553/NNK165t	Kôš odpadkový 50l, štvorcový pôdorys, oceľová noha, OK pozinkovaná s práškovým lakom, opláštenie drevenými lamelami z tropického dreva bez povrch. úpravy, so strieškou	ks	1,000	638,49	638,49
20	K	979071121.S	Očistenie vybúraných dlažbových kociek , s pôvodným vyplnením škár kamenivom ťaženým	m2	19,100	1,43	27,31
21	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	6,997	1,62	11,34
22	K	979082219.S	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	132,943	0,35	46,53
23	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	6,997	4,68	32,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D	99		Presun hmôt HSV				111,80
Z4	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkolvek dĺžky objektu	t	12,850	8,70	111,80

PSV Práce a dodávky PSV

D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				10 124,13
---	-----	--	------------------------------	--	--	--	-----------

25	K	767300000.CP2	Montáž autobusového prístrešku 4,1 x 1,75 m výška 2,5 m	ks	1,000	743,67	743,67
26	M	553/AE210a-SS.1	Autobusový prístrešok veľkosť min 4,1x1,75 m výška 2,5 m, OK pozink. s praš. lakom,zastreš. kalené sklo,zadné a bočné steny bezpečnostné sklo, 1CLV rekl. panel,lavická trop.drevo	ks	1,000	8 943,86	8 943,86
27	K	767998606.R	Demonťáž a premiestnenie materiálu autobusového prístrešku do 1 km	ks	1,000	347,05	347,05
28	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	100,346	0,89	89,55

M Práce a dodávky M

D	21-M		Elektromontáže				427,05
D	21-M1		Elektromontáže				209,71

29	K	210010584.S	Rúrka tuhá elektroinštaláčnā z PVC, D 32 uloženā pevne	m	3,000	2,11	6,33
30	M	345710011435.S	Rúrka PVC, typ KP pr. 30 mm	m	3,000	1,25	3,75
31	K	210101507.S	NN spojky pre káble s plastovou izoláciou bez panciera do 1kV (1-10 mm2)	ks	1,000	15,60	15,60
32	M	345820001000.S	Spojka zmršťovacia SLV 2,5-6	ks	1,000	8,82	8,82
33	K	210800108.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	3,000	0,65	1,95
34	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2	m	3,000	1,21	3,63
35	K	HZS000314.I	Revízia elektroinštalácie	hod	4,000	19,83	79,32
36	K	HZS000315.Z	Zapnutie a vypnutie siete NN	hod	1,000	71,39	71,39
37	K	MV	Murárske výpomoci	%	1,908	0,99	1,89
38	K	PM	Podružný materiál	%	1,908	2,97	5,68
39	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,908	0,99	1,89
40	K	STR	Stratné	%	1,908	4,96	9,46

D	21-M2		Uzemenie				217,34
41	K	210220021.S	Uzemiačové vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10 mm	m	27,000	1,84	49,68
42	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	27,000	2,25	60,75
43	K	210220245.S	Svorčka FeZn pripojovacia SP	ks	6,000	2,54	15,24
44	M	354410004000.S	Svorčka FeZn pripájaca označenie SP 1	ks	6,000	0,85	5,10
45	K	210220247.S	Svorčka FeZn skúšobná SZ	ks	1,000	3,63	3,63
46	M	354410004300.S	Svorčka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	1,000	1,79	1,79
47	K	210220253.S	Svorčka FeZn uzemiačovia SR03	ks	12,000	2,54	30,48
48	M	354410000900.S	Svorčka FeZn uzemiačovia označenie SR 03	ks	12,000	2,57	30,84
49	K	HZS000314.S	Revízia uzemnenia	hod	1,000	19,83	19,83

D	46-M		Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				33,82
50	K	460200163.S	Hĺbenie káblovej rýhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	2,000	7,91	15,82
51	K	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v rýhe šir. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	2,000	1,97	3,94
52	M	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	0,208	21,54	4,48
53	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do rýhy, šírka do 33 cm	m	2,000	0,70	1,40
54	M	2832300008000.S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červenā	m	2,000	0,17	0,34
55	K	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	2,000	2,97	5,94
56	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,319	0,99	0,32
57	K	STR	Stratné	%	0,319	4,96	1,58

OST Ostatné

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		O03	Ostatné				400,00
58	K	OST1	Doprava montážnikov na stavbu	kpl	1,000	100,00	100,00
59	K	OST2	Doprava prístrešku na stavbu	kpl	1,000	300,00	300,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Autobusové zastávky v Mikroregióně Poondavie
Objekt: 03 - SO 03 - Autobusové zastávky v obci Rakovec nad Ondavou
Část: 03_2 - Zastávka č.2

JKSO:
Miesto: Rakovec nad Ondavou
Objednávateľ:
Združenie obcí Mikroregiónu Poondavie
Zhotoviteľ:
TIBOX s.r.o.
Projektant:
Ing. Renáta Gorasová
Spracovateľ:
Ing. Marián Mihálik
Poznámka:

ČS:
Dátum: 16.07.2026
IČO:
IČ DPH:
IČO: 53 550 188
IČ DPH: SK2121402052
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu				14 955,78
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				14 955,78
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižená	14 955,78	23,00%	3 439,83	
Cena s DPH	v EUR			18 395,61

ProjektantSpracovateľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

ObjednávateľZhotoviteľ

Dátum a podpis:17.8.2026PečiatkaDátum a podpis:17.8.2026Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Autobusové zastávky v Mikroregióne Poondavie

Objekt:

03 - SO 03 - Autobusové zastávky v obci Rakovec nad Ondavou

Cast:

03 2 - Zastávka č.2

Miesto:

Rakovec nad Ondavou

Dátum:

16.07.2026

Objednávateľ:

Združenie obcí Mikroregiónu Poondavie

Projektant:

my. Kellada

Zhotovitel':

TIBOX s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Marián Mihálik

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

14 955.78

HSV - Práce a dodávky HSV	3 951,19
1 - Zemné práce	1 467,26
2 - Zakladanie	432,63
5 - Komunikácie	959,41
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	960,19
99 - Presun hmôt HSV	131,70
PSV - Práce a dodávky PSV	10 124,13
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	10 124,13
M - Práce a dodávky M	480,46
21-M - Elektromontáže	446,64
21-M1 - Elektromontáže	209,71
21-M2 - Uzemnenie	236,93
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	33,82
OST - Ostatné	400,00
003 - Ostatné	400,00

2) Ostatné náklady

0,00

GZS	0,00
Projektové práce	0,00
St'azené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

14 955,78

ROZPOČET

Stavba:

Autobusové zastávky v Mikroregióne Poondavie

Objekt:

03 - SO 03 - Autobusové zastávky v obci Rakovec nad Ondavou

Cast:

03_2 - Zastávka č.2

Miesto:

Rakovec nad Ondavou

Dátum:

16.07.2026

Objednávateľ:

Združenie obcí Mikroregiónu Poondavie

Projektant:

IIIy. Related

Zhotovitel':

TIBOX s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Marián Mihálik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14 955,78

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 951,19

D 1

Zemné práce

1 467.26

1	K	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t	m2	24,400	4,75	115,90
2	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	10,797	23,37	252,33
3	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	13,420	63,34	850,02
4	K	131211119.S	Priplatok za lepiivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	4,026	12,67	51,01
5	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	13,420	3,27	43,88
6	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	13,420	10,42	139,84
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	13,420	0,71	9,53
8	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	10,797	0,44	4,75

D 2

Zakładanie

432.63

9	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	2,700	109,69	296,16
10	K	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	21,594	6,32	136,47

D 5

Komunikácie

959.41

11	K	564231111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	10,797	3,80	41,03
12	K	564241111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm	m2	10,797	4,48	48,37
13	K	567124315.S	Podklad (dobetónovanie) z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 150 mm	m2	0,610	17,45	10,64
14	K	596911161.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších do 50 m2	m2	24,400	17,05	416,02
15	M	592460008300.S	Dlažba betónová zámková, prírodná, hr. 80 mm	m2	24,644	17,99	443,35

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

960,19

16	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	14,100	7,76	109,42
17	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	14,383	2,26	32,51
18	K	936104212.CP	Osadenie odpadkového koša kotevnými skrutkami na pevný podklad	ks	1,000	31,27	31,27
19	M	553/NNK165t	Kôš odpadkový 50l, štvorcový pôdorys, oceľová noha, OK pozinkovaná s práškovým lakom, opláštenie drevenými lamelami z tropického dreva bez povrch. úpravy, so strieškou	ks	1,000	638,49	638,49
20	K	979071121.S	Očistenie vybraných dlažbových kociek , s pôvodným vyplnením škár kamenivom ťaženým	m2	24,400	1,43	34,89
21	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	8,773	1,62	14,21
22	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	166,687	0,35	58,34
23	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	8,773	4,68	41,06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 99 Presun hmôt HSV							131,70
24	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	15,138	8,70	131,70
D PSV Práce a dodávky PSV							10 124,13
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							10 124,13
25	K	767300000.CP2	Montáž autobusového prístrešku 4,1 x 1,75 m výška 2,5 m	ks	1,000	743,67	743,67
26	M	553/AE210a-SS.1	Autobusový prístrešok veľkosť min 4,1x1,75 m výška 2,5 m, OK pozink. s práš. lakom, zastreš. kalené sklo, zadné a bočné steny bezpečnostné sklo, 1CLV rekl. panel, lavička trop.drevo	ks	1,000	8 943,86	8 943,86
27	K	767996806.R	Demontáž a premiestnenie materiálu autobusového prístrešku do 1 km	ks	1,000	347,05	347,05
28	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	100,346	0,89	89,55
D M Práce a dodávky M							480,46
D 21-M Elektromontáže							446,64
D 21-M1 Elektromontáže							209,71
29	K	210010584.S	Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC, D 32 uložená pevne	m	3,000	2,11	6,33
30	M	345710011435.S	Rúrka PVC, typ KP pr. 30 mm	m	3,000	1,25	3,75
31	K	210101507.S	NN spojky pre káble s plastovou izoláciou bez panciera do 1kV (1-10 mm2)	ks	1,000	15,60	15,60
32	M	345820001000.S	Spojka zmršťovacia SLV 2,5-6	ks	1,000	8,82	8,82
33	K	210800108.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	3,000	0,65	1,95
34	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2	m	3,000	1,21	3,63
35	K	HZS000314.I	Revízia elektroinštalácie	hod	4,000	19,83	79,32
36	K	HZS000315.Z	Zapnutie a vypnutie siete NN	hod	1,000	71,39	71,39
37	K	MV	Murárske výpomoci	%	1,908	0,99	1,89
38	K	PM	Podružný materiál	%	1,908	2,97	5,68
39	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,908	0,99	1,89
40	K	STR	Stratné	%	1,908	4,96	9,46
D 21-M2 Uzemnenie							236,93
41	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	27,000	1,84	49,68
42	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	27,000	2,25	60,75
43	K	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	6,000	2,54	15,24
44	M	354410004000.S	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	6,000	0,85	5,10
45	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	1,000	3,63	3,63
46	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	1,000	1,79	1,79
47	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	12,000	2,54	30,48
48	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03	ks	12,000	2,57	30,84
49	K	MV	Murárske výpomoci	%	1,975	0,99	1,96
50	K	PM	Podružný materiál	%	1,975	2,97	5,88
51	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,975	0,99	1,96
52	K	STR	Stratné	%	1,975	4,96	9,79
53	K	HZS000314.S	Revízia uzemnenia	hod	1,000	19,83	19,83
D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach							33,82
54	K	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	m	2,000	7,91	15,82
55	K	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	2,000	1,97	3,94
56	M	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	0,208	21,54	4,48
57	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	2,000	0,70	1,40
58	M	283230008000.S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m	2,000	0,17	0,34

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Autobusové zastávky v Mikroregióne Poondavie
Objekt:
04 - SO 04 - Autobusové zastávky v obci Trhovište
Časť:
04_1 - Zastávka č.1

JKSO:
Miesto: Trhovište

Objednávateľ:
Združenie obcí Mikroregiónu Poondavie

Zhotoviteľ:
TIBOX s.r.o.

Projektant:
Ing. Renáta Gorasová

Spracovateľ:
Ing. Marián Mihálik

Poznámka:

ČS:
Dátum: 16.07.2026

IČO:
IČ DPH:

IČO: 53 550 188
IČ DPH: SK2121402052

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	9 395,73
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	9 395,73

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	9 395,73	23,00%	2 161,02
Cena s DPH	v EUR		11 556,75

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 17.8.2026 Pečiatka Dátum a podpis: 17.8.2026 Pečiatka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	K	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	2,000	2,97	5,94
60	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,319	0,99	0,32
61	K	STR	Stratné	%	0,319	4,96	1,58
D OST Ostatné							400,00
D O03 Ostatné							400,00
62	K	OST1	Doprava montážnikov na stavbu	kpl	1,000	100,00	100,00
63	K	OST2	Doprava prístrešku na stavbu	kpl	1,000	300,00	300,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Autobusové zastávky v Mikroregióne Poondavie
Objekt:
04 - SO 04 - Autobusové zastávky v obci Trhovište
Časť:
04_2 - Zastávka č.2

JKSO:
Miesto: Trhovište

Objednávateľ:
Združenie obcí Mikroregiónu Poondavie

Zhotoviteľ:
TIBOX s.r.o.

Projektant:
Ing. Renáta Gorasová

Spracovateľ:
Ing. Marián Mihálik

Poznámka:

ČS:
Dátum: 16.07.2026

IČO:
IČ DPH:

IČO: 53 550 188
IČ DPH: SK2121402052

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu			9 164,40
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			9 164,40
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	9 164,40	23,00%	2 107,81
Cena s DPH	v	EUR	11 272,21

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:17.8.2026Pečiatka

Dátum a podpis:17.8.2026Pečiatka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D PSV			Práce a dodávky PSV	5 852,40			
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové	5 852,40			
23	K	767300000.CP	Montáž autobusového prístrešku 2,8 x 1,75 m výška 2,5 m	ks	1,000	594,94	594,94
24	M	553/AE210a-SS	Autobusový prístrešok veľkosť min 2,8x1,75 m výška 2,5 m, OK pozink. s práškovým lakom, zastrešenie kalené sklo, zadné a bočné steny bezpečnostné sklo, bez rekl. panela, lavička trop. drevo	ks	1,000	4 858,64	4 858,64
25	K	767996806.R	Demontáž a premiestnenie materiálu autobusového prístrešku do 1 km	ks	1,000	347,05	347,05
26	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	58,006	0,89	51,77
D M			Práce a dodávky M	1 342,91			
D 21-M			Elektromontáže	1 342,91			
27	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	15,000	1,84	27,60
28	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	15,000	2,25	33,75
29	K	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	4,000	2,54	10,16
30	M	354410004000.S	Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1	ks	4,000	0,85	3,40
31	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	1,000	3,63	3,63
32	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	1,000	1,79	1,79
33	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	8,000	2,54	20,32
34	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03	ks	8,000	2,57	20,56
35	K	MV	Murárske výpomoci	%	121,210	0,99	120,19
36	K	PM	Podružný materiál	%	121,210	2,97	360,56
37	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	121,210	0,99	120,19
38	K	STR	Stratné	%	121,210	4,96	600,93
39	K	HZS000314.S	Revízia uzemnenia	hod	1,000	19,83	19,83
D OST			Ostatné	400,00			
D O03			Ostatné	400,00			
40	K	OST1	Doprava montážnikov na stavbu	kpl	1,000	100,00	100,00
41	K	OST2	Doprava prístrešku na stavbu	kpl	1,000	300,00	300,00

ROZPOČET

Stavba: Autobusové zastávky v Mikroregióne Poondavie
Objekt: 04 - SO 04 - Autobusové zastávky v obci Trhovište
Časť: 04_1 - Zastávka č.1

Miesto: Trhovište

Objednávateľ: Združenie obcí Mikroregiónu Poondavie

Zhotoviteľ: TIBOX s.r.o.

Dátum: 16.07.2026

Projektant: Ing. Renata Čerňanská

Spracovateľ: Ing. Marián Mihálik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 395,73

D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 800,42
D		1	Zemné práce				103,68
1	K	113106241.S	Rozoberanie vozovky a plochy z cestných panelov, - 0,40800t	m2	12,000	1,70	20,40
2	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	3,148	12,69	39,95
3	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	0,944	0,95	0,90
4	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	3,148	3,27	10,29
5	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	3,148	8,33	26,22
6	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	3,148	0,71	2,24
7	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	8,360	0,44	3,68
D		2	Zakladanie				336,02
8	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	2,100	109,69	230,35
9	K	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	16,720	6,32	105,67
D		5	Komunikácie				363,67
10	K	564231111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	8,360	3,80	31,77
11	K	564241111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm	m2	8,360	4,48	37,45
12	K	596911161.S.1	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších do 50 m2	m2	8,360	17,05	142,54
13	M	592460008300.S	Dlažba betónová zámková, prírodná, hr. 80 mm	m2	8,444	17,99	151,91
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				899,50
14	K	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	3,800	15,44	58,67
15	M	592170002100.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	3,876	4,30	16,67
16	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	8,200	7,76	63,63
17	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	8,365	2,26	18,90
18	K	936104212.CP1	Osadenie odpadkového koša kotevnými skrutkami na pevný podklad	ks	1,000	34,57	34,57
19	M	553/NNK365	Kôš odpadkový 50l, štvorcový pôdorys, oceľová noha, OK pozinkovaná s práškovým lakom, opláštenie oceľovým plechom, so strieškou	ks	1,000	472,25	472,25
20	K	979084213.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 1 km	t	4,896	24,63	120,59
21	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	4,896	23,33	114,22
D		99	Presun hmôt HSV				97,55
22	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	11,213	8,70	97,55

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Autobusové zastávky v Mikroregióne Poondavie
Objekt: 04 - SO 04 - Autobusové zastávky v obci Trhovište
Časť: 04_1 - Zastávka č.1

Miesto: Trhovište
Objednávateľ: Združenie obcí Mikroregiónu Poondavie
Zhotoviteľ: TIBOX s.r.o.

Dátum: 16.07.2026
Projektant: Ing. Renata Gerasová
Spracovateľ: Ing. Marián Mihálik

Kód dielu - PopisCena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	9 395,73
HSV - Práce a dodávky HSV	1 800,42
1 - Zemné práce	103,68
2 - Zakladanie	336,02
5 - Komunikácie	363,67
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	899,50
99 - Presun hmôt HSV	97,55
PSV - Práce a dodávky PSV	5 852,40
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	5 852,40
M - Práce a dodávky M	1 342,91
21-M - Elektromontáže	1 342,91
OST - Ostatné	400,00
O03 - Ostatné	400,00

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)9 395,73

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Autobusové zastávky v Mikroregióne Poondavie
Objekt: 04 - SO 04 - Autobusové zastávky v obci Trhovište
Časť: 04_2 - Zastávka č.2
Miesto: Trhovište
Objednávateľ: Združenie obcí Mikroregiónu Poondavie
Zhotoviteľ: TIBOX s.r.o.

Dátum: 16.07.2026
Projektant: Ing. Renata Gorasová
Spracovateľ: Ing. Marián Mihálik

Kód dielu - PopisCena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	9 164,40
HSV - Práce a dodávky HSV	1 610,96
1 - Zemné práce	308,75
2 - Zakladanie	236,88
5 - Komunikácie	248,95
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	749,18
99 - Presun hmôt HSV	67,20
PSV - Práce a dodávky PSV	6 602,69
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	6 602,69
M - Práce a dodávky M	550,75
21-M - Elektromontáže	550,75
21-M1 - Elektromontáže	397,69
21-M2 - Uzemnenie	153,06
OST - Ostatné	400,00
003 - Ostatné	400,00

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)9 164,40

ROZPOČET

Stavba:

Autobusové zastávky v Mikroregióne Poondavie

Objekt:

04 - SO 04 - Autobusové zastávky v obci Trhovište

Cast:

04_2 - Zastávka č.2

Miesto:

Trhovište

Dátum:

16.07.2026

Objednávateľ:

Združenie obcí Mikroregiónu Poondavie

Projektant:

III. Results

Zhotovitel':

TIBOX s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Marián Mihálik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 164,40

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 610.96

D 1

Zemné práce

308,75

1	K	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t	m2	5,723	4,75	27,18
2	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	5,723	23,37	133,75
3	K	130001101.S	Priplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia - pre všetky triedy	m3	3,148	20,87	65,70
4	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	3,148	12,69	39,95
5	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	0,944	0,95	0,90
6	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	3,148	3,27	10,29
7	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	3,148	8,33	26,22
8	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	3,148	0,71	2,24
9	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	5,723	0,44	2,52

D 2

Zakładanie

236.88

10	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	1,500	109,69	164,54
11	K	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvar. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	11,446	6,32	72,34

D 5

Komunikácie

248.95

12	K	564231111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	5,723	3,80	21,75
13	K	564241111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm	m2	5,723	4,48	25,64
14	K	596911161.S.1	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácii pre peších hr. 80 mm pre peších do 50 m2	m2	5,723	17,05	97,58
15	M	592460008300.S	<i>Dlažba betónová zámková, prírodná, hr. 80 mm</i>	m2	5,780	17,99	103,98

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

749 18

16	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	10,040	7,76	77,91
17	M	592170001800.S	Obrubník parkový, 1xšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	10,241	2,26	23,14
18	K	936104212.CP1	Osadenie odpadkového koša kotevnými skrutkami na pevný podklad	ks	1,000	34,57	34,57
19	M	553/NNK365	Kôš odpadkový 50l, štvorcový pôdorys, oceľová noha, OK pozinkovaná s práškovým lakom, opláštenie oceľovým plechom, so strieškou	ks	1,000	472,25	472,25
20	K	979071121.S	Očistenie vybraných dlažbových kociek , s pôvodným vyplnením škár kamenivom ťaženým	m2	5,723	1,43	8,18
21	K	979084213.S	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 1 km	t	2,776	24,63	68,37
22	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	2,776	23,33	64,76

D 99

Presun hmôt HSV

67.20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Autobusové zastávky v Mikroregióne Poondavie
Objekt:
04 - SO 04 - Autobusové zastávky v obci Trhovište
Časť:
04_3 - Zastávka č.3

JKSO:
Miesto: Trhovište

ČS:
Dátum: 16.07.2026

Objednávateľ:
Združenie obcí Mikroregiónu Poondavie

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
TIBOX s.r.o.

IČO: 53 550 188
IČ DPH: SK2121402052

Projektant:
Ing. Renáta Gorasová

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Marián Mihálik

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				9 176,66
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				9 176,66
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižená	9 176,66	23,00%	2 110,63	
Cena s DPH	v EUR			11 287,29

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 17.8.2026 Pečiatka Dátum a podpis: 17.8.2026 Pečiatka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	7,724	8,70	67,20
D PSV			Práce a dodávky PSV				6 602,69
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				6 602,69
24	K	767300000.CP.1	Montáž autobusového prístrešku 2,8 x 1,75 m výška 2,5 m	ks	1,000	644,51	644,51
25	M	553/AE210a-SSo	Autobusový prístrešok veľkosť min 2,8x1,75 m výška 2,5 m,OK pozink. s práš. lakom,zastreš. kalené sklo,zadné a bočné steny bezp. sklo, bez rekl. panela,lavička trop.drevo,s osvetlením	ks	1,000	5 552,73	5 552,73
26	K	767996806.R	Demontáž a premiestnenie materiálu autobusového prístrešku do 1 km	ks	1,000	347,05	347,05
27	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	65,443	0,89	58,40
D M			Práce a dodávky M				550,75
D 21-M			Elektromontáže				550,75
D 21-M1			Elektromontáže				397,69
28	K	210010584.S	Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC, D 32 uložená pevne	m	7,000	2,11	14,77
29	M	345710011435.S	Rúrka PVC, typ KP pr. 30 mm	m	7,000	1,25	8,75
30	K	210120000.R	Montáž poistky 6A na stĺpe	ks	1,000	3,57	3,57
31	M	345290000000.S	Poistka DII 6A	ks	1,000	1,15	1,15
32	K	210120001.R	Montáž upínacej pásky na stĺpe	ks	2,000	1,08	2,16
33	M	345350000000.S	Upínacia páska na stĺp	ks	2,000	1,20	2,40
34	K	210220302.SR	Montáž vypichovacej svorky na stĺpe	m	1,000	5,75	5,75
35	M	354310004000.S	Svorka vypichovacia SLW 52	ks	1,000	3,71	3,71
36	K	210800108.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	14,000	0,65	9,10
37	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2	m	14,000	1,21	16,94
38	K	HZS000313.P	Montážna plošina MP16	hod	4,000	35,70	142,80
39	K	HZS000314.I	Revízia elektroinštalácie	hod	4,000	19,83	79,32
40	K	HZS000315.Z	Zapnutie a vypnutie siete NN	hod	1,000	71,39	71,39
41	K	MV	Murárske výpomoci	%	3,618	0,99	3,59
42	K	PM	Podružný materiál	%	3,618	2,97	10,76
43	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,618	0,99	3,59
44	K	STR	Stratné	%	3,618	4,96	17,94
D 21-M2			Uzemnenie				153,06
45	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	15,000	1,84	27,60
46	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	15,000	2,25	33,75
47	K	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	4,000	2,54	10,16
48	M	354410004000.S	Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1	ks	4,000	0,85	3,40
49	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	1,000	3,63	3,63
50	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	1,000	1,79	1,79
51	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	8,000	2,54	20,32
52	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03	ks	8,000	2,57	20,56
53	K	MV	Murárske výpomoci	%	1,212	0,99	1,20
54	K	PM	Podružný materiál	%	1,212	2,97	3,61
55	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,212	0,99	1,20
56	K	STR	Stratné	%	1,212	4,96	6,01
57	K	HZS000314.S	Revízia uzemnenia	hod	1,000	19,83	19,83
D OST			Ostatné				400,00
D O03			Ostatné				400,00
58	K	OST1	Doprava montážnikov na stavbu	kpl	1,000	100,00	100,00
59	K	OST2	Doprava prístrešku na stavbu	kpl	1,000	300,00	300,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Autobusové zastávky v Mikroregióne Poondavie
Objekt: 04 - SO 04 - Autobusové zastávky v obci Trhovište
Časť: 04_3 - Zastávka č.3
Miesto: Trhovište
Objednávateľ: Združenie obcí Mikroregiónu Poondavie
Zhotoviteľ: TIBOX s.r.o.

Dátum: 16.07.2026
Projektant: Ing. Renata Gorasová
Spracovateľ: Ing. Marián Mihálik

Kód dielu - PopisCena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	9 176,66
HSV - Práce a dodávky HSV	1 610,96
1 - Zemné práce	308,75
2 - Zakladanie	236,88
5 - Komunikácie	248,95
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	749,18
99 - Presun hmôt HSV	67,20
PSV - Práce a dodávky PSV	6 602,69
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	6 602,69
M - Práce a dodávky M	563,01
21-M - Elektromontáže	563,01
21-M1 - Elektromontáže	409,95
21-M2 - Uzemnenie	153,06
OST - Ostatné	400,00
003 - Ostatné	400,00

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	9 176,66
-----------------------------------	----------

ROZPOČET

Stavba:

Autobusové zastávky v Mikroregióne Poondavie

Objekt:

04 - SO 04 - Autobusové zastávky v obci Trhovište

Cast:

04_3 - Zastávka č.3

Miesto:

Trhovište

Dátum:

16.07.2026

Objednávateľ:

Združenie obcí Mikroregiónu Poondavie

Projektant:

My. Kellid

Zhotovitel':

TIBOX s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Marián Mihálik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 176,66

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 610,96

D 1

Zemné práce

308,75

1	K	113106611.S	Rozoberanie zámkovkej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t	m2	5,723	4,75	27,18
2	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	5,723	23,37	133,75
3	K	130001101.S	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia - pre všetky triedy	m3	3,148	20,87	65,70
4	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	3,148	12,69	39,95
5	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	0,944	0,95	0,90
6	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	3,148	3,27	10,29
7	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	3,148	8,33	26,22
8	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	3,148	0,71	2,24
9	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	5,723	0,44	2,52

D 2

Zakładanie

236.88

10	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	1,500	109,69	164,54
11	K	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	11,446	6,32	72,34

D 5

Komunikácie

248.95

12	K	564231111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	5,723	3,80	21,75
13	K	564241111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm	m2	5,723	4,48	25,64
14	K	596911161.S.1	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších do 50 m2	m2	5,723	17,05	97,58
15	M	592460008300.S	<i>Dlažba betónová zámková, prírodná, hr. 80 mm</i>	<i>m2</i>	<i>5,780</i>	<i>17,99</i>	<i>103,98</i>

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

749.18

16	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	10,040	7,76	77,91
17	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	10,241	2,26	23,14
18	K	936104212.CP1	Osadenie odpadkového koša kotevnými skrutkami na pevný podklad	ks	1,000	34,57	34,57
19	M	553/NNK365	Kôš odpadkový 50l, štvorcový pôdorys, oceľová noha, OK pozinkovaná s práškovým lakom, opláštenie oceľovým plechom, so strieškou	ks	1,000	472,25	472,25
20	K	979071121.S	Očistenie vybúraných dlažbových kociek , s pôvodným vyplnením škár kamenivom ťaženým	m2	5,723	1,43	8,15
21	K	979084213.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 1 km	t	2,776	24,63	68,37
22	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	2,776	23,33	64,70

D 99

Presun hmôt HSV

67,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	7,724	8,70	67,20

D	PSV	Práce a dodávky PSV	6 602,69
---	-----	---------------------	----------

D	767	Konštrukcie doplnkové kovové	6 602,69
---	-----	------------------------------	----------

24	K	767300000.CP.1	Montáž autobusového prístrešku 2,8 x 1,75 m výška 2,5 m	ks	1,000	644,51	644,51
25	M	553/AE210a-SSo	Autobusový prístrešok veľkosť min 2,8x1,75 m výška 2,5 m, OK pozink. s práš. lakom, zastreš. kalené sklo, zadné a bočné steny bezp. sklo, bez rekl. panela, lavička trop. drevo, s osvetlením	ks	1,000	5 552,73	5 552,73
26	K	767996806.R	Demontáž a premiestnenie materiálu autobusového prístrešku do 1 km	ks	1,000	347,05	347,05
27	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	65,443	0,89	58,40

D	M	Práce a dodávky M	563,01
---	---	-------------------	--------

D	21-M	Elektromontáže	563,01
---	------	----------------	--------

D	21-M1	Elektromontáže	409,95
---	-------	----------------	--------

28	K	210010584.S	Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC, D 32 uložená pevne	m	7,000	2,11	14,77
29	M	345710011435.S	Rúrka PVC, typ KP pr. 30 mm	m	7,000	1,25	8,75
30	K	210120000.R	Montáž poistky 6A na stĺpe	ks	1,000	3,57	3,57
31	M	345290000000.S	Poistka DII 6A	ks	1,000	1,15	1,15
32	K	210120001.R	Montáž upínacej pásky na stĺpe	ks	2,000	1,08	2,16
33	M	345350000000.S	Upínacia páska na stlp	ks	2,000	1,20	2,40
34	K	210220302.SR	Montáž vypichovacej svorky na stĺpe	m	1,000	5,75	5,75
35	M	354310004000.S	Svorka vypichovacia SLW 52	ks	1,000	3,71	3,71
36	K	210800108.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	20,000	0,65	13,00
37	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2	m	20,000	1,21	24,20
38	K	HZS000313.P	Montážna plošina MP16	hod	4,000	35,70	142,80
39	K	HZS000314.I	Revízia elektroinštalácie	hod	4,000	19,83	79,32
40	K	HZS000315.Z	Zapnutie a vypnutie siete NN	hod	1,000	71,39	71,39
41	K	MV	Murárske výpomoci	%	3,730	0,99	3,70
42	K	PM	Podružný materiál	%	3,730	2,97	11,09
43	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,730	0,99	3,70
44	K	STR	Stratné	%	3,730	4,96	18,49

D	21-M2	Uzemnenie	153,06
---	-------	-----------	--------

45	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	15,000	1,84	27,60
46	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	15,000	2,25	33,75
47	K	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	4,000	2,54	10,16
48	M	354410004000.S	Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1	ks	4,000	0,85	3,40
49	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	1,000	3,63	3,63
50	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	1,000	1,79	1,79
51	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	8,000	2,54	20,32
52	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03	ks	8,000	2,57	20,56
53	K	MV	Murárske výpomoci	%	1,212	0,99	1,20
54	K	PM	Podružný materiál	%	1,212	2,97	3,61
55	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,212	0,99	1,20
56	K	STR	Stratné	%	1,212	4,96	6,01
57	K	HZS000314.S	Revízia uzemnenia	hod	1,000	19,83	19,83

D	OST	Ostatné	400,00
---	-----	---------	--------

D	O03	Ostatné	400,00
---	-----	---------	--------

58	K	OST1	Doprava montážnikov na stavbu	kpl	1,000	100,00	100,00
59	K	OST2	Doprava prístrešku na stavbu	kpl	1,000	300,00	300,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Autobusové zastávky v Mikroregióne Poondavie
Objekt: 04 - SO 04 - Autobusové zastávky v obci Trhovište
Časť: 04_4 - Zastávka č.4

JKSO: Trhovište

Objednávateľ: Združenie obcí Mikroregiónu Poondavie

Zhotoviteľ: TIBOX s.r.o.

Projektant: Ing. Renáta Gorasová

Spracovateľ: Ing. Marián Mihálik

Poznámka:

ČS: 16.07.2026

IČO: IČ DPH:

IČO: 53 550 188 IČ DPH: SK2121402052

IČO: IČ DPH:

IČO: IČ DPH:

Náklady z rozpočtu				7 600,52
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				7 600,52
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižená	7 600,52	23,00%	1 748,12	
Cena s DPH	v EUR			9 348,64

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Autobusové zastávky v Mikroregióne Poondavie
Objekt: 04 - SO 04 - Autobusové zastávky v obci Trhovište
Časť: 04_4 - Zastávka č.4
Miesto: Trhovište
Objednávateľ: Združenie obcí Mikroregiónu Poondavie
Zhotoviteľ: TIBOX s.r.o.

Dátum: 16.07.2026
Projektant: Ing. Renata Gerassová
Spracovateľ: Ing. Marián Mihálik

Kód dielu - PopisCena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	7 600,52
HSV - Práce a dodávky HSV	1 545,21
1 - Zemné práce	83,28
2 - Zakladanie	336,02
5 - Komunikácie	363,67
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	664,69
99 - Presun hmôt HSV	97,55
PSV - Práce a dodávky PSV	5 502,25
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	5 502,25
M - Práce a dodávky M	153,06
21-M - Elektromontáže	153,06
OST - Ostatné	400,00
O03 - Ostatné	400,00

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)7 600,52

Stavba: Autobusové zastávky v Mikroregióně Poondavie
Objekt: 04 - SO 04 - Autobusové zastávky v obci Trhovište
Časť: **04_4 - Zastávka č.4**

Miesto: Trhovište
Objednávateľ: Združenie obcí Mikroregiónu Poondavie
Zhotoviteľ: TIBOX s.r.o.

Dátum: 16.07.2026
Projektant: Ing. Renáta
Gerasová
Spracovateľ: Ing. Marián Mihálik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D	HSV	Práce a dodávky HSV	1 545,21
---	-----	---------------------	----------

D	1	Zemné práce	83,28
---	---	-------------	-------

1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	3,148	12,69	39,95
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	0,944	0,95	0,90
3	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	3,148	3,27	10,29
4	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	3,148	8,33	26,22
5	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	3,148	0,71	2,24
6	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	8,360	0,44	3,68

D	2	Zakladanie	336,02
---	---	------------	--------

7	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	2,100	109,69	230,35
8	K	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	16,720	6,32	105,67

D	5	Komunikácie	363,67
---	---	-------------	--------

9	K	564231111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	8,360	3,80	31,77
10	K	564241111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm	m2	8,360	4,48	37,45
11	K	596911161.S.1	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších do 50 m2	m2	8,360	17,05	142,54
12	M	592460008300.S	Dlažba betónová zámková, prírodná, hr. 80 mm	m2	8,444	17,99	151,91

D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	664,69
---	---	-------------------------------------	--------

13	K	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	3,800	15,44	58,67
14	M	592170002100.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	3,876	4,30	16,67
15	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	8,200	7,76	63,63
16	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	8,365	2,26	18,90
17	K	936104212.CP1	Osadenie odpadkového koša kotevnými skrutkami na pevný podklad	ks	1,000	34,57	34,57
18	M	553/NNK365	Kôš odpadkový 50l, štvorcový pôdorys, oceľová noha, OK pozinkovaná s práškovým lakom, opláštenie oceľovým plechom, so strieškou	ks	1,000	472,25	472,25

D	99	Presun hmôt HSV	97,55
---	----	-----------------	-------

19	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytým dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	11,213	8,70	97,55
----	---	-------------	---	---	--------	------	-------

D	PSV	Práce a dodávky PSV	5 502,25
---	-----	---------------------	----------

D	767	Konštrukcie doplnkové kovové	5 502 25
---	-----	------------------------------	----------

20	K	767300000.CP	Montáž autobusového prístrešku 2,8 x 1,75 m výška 2,5 m	ks	1,000	594,94	594,94
----	---	--------------	---	----	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Autobusové zastávky v Mikroregióne Poondavie
Objekt:
04 - SO 04 - Autobusové zastávky v obci Trhovište
Časť:
04_5 - Zastávka č.5

JKSO:
Miesto: Trhovište

Objednávateľ:
Združenie obcí Mikroregiónu Poondavie

Zhotoviteľ:
TIBOX s.r.o.

Projektant:
Ing. Renáta Gorasová

Spracovateľ:
Ing. Marián Mihálik

Poznámka:

ČS:
Dátum: 16.07.2026

IČO:
IČ DPH:

IČO: 53 550 188
IČ DPH: SK2121402052

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu			9 585,23
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			9 585,23

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	9 585,23	23,00%	2 204,60

Cena s DPH	v EUR	11 789,83
------------	-------	-----------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:17.8.2026Pečiatka

Dátum a podpis:17.8.2026Pečiatka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	M	553/AE210a-SS	Autobusový prístrešok veľkosť min 2,8x1,75 m výška 2,5 m,OK pozink. s práškovým lakom,zastrešenie kalené sklo,zadné a bočné steny bezpečnostné sklo,bez rekl. panela,lavička trop.drevo	ks	1,000	4 858,64	4 858,64
22	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	54,536	0,89	48,67
D M Práce a dodávky M							153,06
D 21-M Elektromontáže							153,06
23	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	15,000	1,84	27,60
24	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	15,000	2,25	33,75
25	K	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	4,000	2,54	10,16
26	M	354410004000.S	Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1	ks	4,000	0,85	3,40
27	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	1,000	3,63	3,63
28	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	1,000	1,79	1,79
29	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	8,000	2,54	20,32
30	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03	ks	8,000	2,57	20,56
31	K	MV	Murárske výpomoci	%	1,212	0,99	1,20
32	K	PM	Podružný materiál	%	1,212	2,97	3,61
33	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,212	0,99	1,20
34	K	STR	Stratné	%	1,212	4,96	6,01
35	K	HZS000314.S	Revízia uzemnenia	hod	1,000	19,83	19,83
D OST Ostatné							400,00
D O03 Ostatné							400,00
36	K	OST1	Doprava montážnikov na stavbu	kpl	1,000	100,00	100,00
37	K	OST2	Doprava prístrešku na stavbu	kpl	1,000	300,00	300,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Autobusové zastávky v Mikroregióne Poondavie
Objekt: 04 - SO 04 - Autobusové zastávky v obci Trhovište
Časť: 04_5 - Zastávka č.5
Miesto: Trhovište
Objednávateľ: Združenie obcí Mikroregiónu Poondavie
Zhotoviteľ: TIBOX s.r.o.

Dátum: 16.07.2026
Projektant: Ing. Renata Gerassová
Spracovateľ: Ing. Marián Mihálik

Kód dielu - PopisCena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	9 585,23
HSV - Práce a dodávky HSV	3 179,77
1 - Zemné práce	219,72
2 - Zakladanie	395,81
5 - Komunikácie	432,66
8 - Rúrové vedenie	616,91
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 278,80
99 - Presun hmôt HSV	235,87
PSV - Práce a dodávky PSV	5 852,40
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	5 852,40
M - Práce a dodávky M	153,06
21-M - Elektromontáže	153,06
OST - Ostatné	400,00
O03 - Ostatné	400,00

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)9 585,23

ROZPOČET

Stavba:

Autobusové zastávky v Mikroregióne Poondavie

Objekt:

04 - SO 04 - Autobusové zastávky v obci Trhovište

Cast':

04_5 - Zastávka č.5

Miesto:

Trhovište

Dátum:

16.07.2026

Objednávateľ:

Združenie obcí Mikroregionu Poondavie

Projektant:

my. Related

Zhotovitel':

TIBOX s.r.o.

Spracovatel':

Ing. Marián Mihálik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 585,23

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 179,77

D 1

Zemné práce

219.72

1	K	113106241.S	Rozoberanie vozovky a plochy z cestných panelov, - 0,40800t	m2	12,000	1,70	20,40
2	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	5,600	23,37	130,87
3	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	3,192	7,34	23,43
4	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	0,958	1,09	1,04
5	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	3,192	3,27	10,44
6	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	3,192	8,33	26,59
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	3,192	0,71	2,27
8	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	10,640	0,44	4,68

D 2

Zakładanie

395.81

9	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	2,470	109,69	270,93
10	K	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	19,760	6,32	124,88

D 5

Komunikácie

432.66

11	K	564231111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	10,640	3,80	40,43
12	K	564241111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm	m2	9,880	4,48	44,26
13	K	596911161.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších do 50 m2	m2	9,880	17,05	168,45
14	M	592460008300.S	Dlažba betónová zámková, prírodná, hr. 80 mm	m2	9,979	17,99	179,52

D 8

Rúrové vedenie

616.91

15	K	899623141.S	Obetónovanie potrubia betónom prostým tr. C 12/15 v otvorenom výkope	m3	4,930	104,42	514,79
16	K	899643111.S	Debnenie a oddebnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope	m2	6,000	17,02	102,12

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 278.80

17	K	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	3,800	15,44	58,67
18	M	592170002100.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	3,876	4,30	16,67
19	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	9,000	7,76	69,84
20	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	9,181	2,26	20,75
21	K	919512111.S	Zhotovenie priepustu z rúr betónových DN 400	m	3,800	50,42	191,60
22	M	592210004200.S	Rúra betónová s perom a poldrážkou pre dažďové odpadné vody, DN 400, dl. 1000 mm,	ks	4,000	40,83	163,32
23	K	936104212.CP1	Osadenie odpadkového koša kotevnými skrutkami na pevný podklad	ks	1,000	34,57	34,57

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Autobusové zastávky v Mikroregióne Poondavie
Objekt:
04 - SO 04 - Autobusové zastávky v obci Trhovište
Časť:
04_6 - Zastávka č.6

JKSO:
Miesto: Trhovište

Objednávateľ:
Združenie obcí Mikroregiónu Poondavie

Zhotoviteľ:
TIBOX s.r.o.

Projektant:
Ing. Renáta Gorasová

Spracovateľ:
Ing. Marián Mihálik

Poznámka:

ČS:
Dátum: 16.07.2026

IČO:
IČ DPH:

IČO: 53 550 188
IČ DPH: SK2121402052

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu				10 047,04
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				10 047,04
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižená	10 047,04	23,00%	2 310,82	
Cena s DPH	v EUR			12 357,86

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis: 17.8.2026	Pečiatka	Dátum a podpis: 17.8.2026	Pečiatka
---------------------------	----------	---------------------------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	553/NNK365	Kôš odpadkový 50l, štvorcový pôdorys, oceľová noha, OK pozinkovaná s práškovým lakom, opláštenie oceľovým plechom, so strieškou	ks	1,000	472,25	472,25
25	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	1,260	1,62	2,04
26	K	979082219.S	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	23,940	0,35	8,38
27	K	979084213.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 1 km	t	4,896	24,63	120,59
28	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1,260	4,68	5,90
29	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	4,896	23,33	114,22
D 99 Presun hmôt HSV							235,87
30	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	27,112	8,70	235,87
D PSV Práce a dodávky PSV							5 852,40
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							5 852,40
31	K	767300000.CP	Montáž autobusového prístrešku 2,8 x 1,75 m výška 2,5 m	ks	1,000	594,94	594,94
32	M	553/AE210a-SS	Autobusový prístrešok veľkosť min 2,8x1,75 m výška 2,5 m, OK pozink. s práškovým lakom, zastrešenie kalené sklo, zadné a bočné steny bezpečnostné sklo, bez rekl. panela, lavička trop. drevo	ks	1,000	4 858,64	4 858,64
33	K	767996806.R	Demontáž a premiestnenie materiálu autobusového prístrešku do 1 km	ks	1,000	347,05	347,05
34	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	58,006	0,89	51,77
D M Práce a dodávky M							153,06
D 21-M Elektromontáže							153,06
35	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	15,000	1,84	27,60
36	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	15,000	2,25	33,75
37	K	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	4,000	2,54	10,16
38	M	354410004000.S	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	4,000	0,85	3,40
39	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	1,000	3,63	3,63
40	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	1,000	1,79	1,79
41	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	8,000	2,54	20,32
42	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03	ks	8,000	2,57	20,56
43	K	MV	Murárske výpomoci	%	1,212	0,99	1,20
44	K	PM	Podružný materiál	%	1,212	2,97	3,61
45	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,212	0,99	1,20
46	K	STR	Stratné	%	1,212	4,96	6,01
47	K	HZS000314.S	Revízia uzemnenia	hod	1,000	19,83	19,83
D OST Ostatné							400,00
D O03 Ostatné							400,00
48	K	OST1	Doprava montážnikov na stavbu	kpl	1,000	100,00	100,00
49	K	OST2	Doprava prístrešku na stavbu	kpl	1,000	300,00	300,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Autobusové zastávky v Mikroregióne Poondavie
Objekt: 04 - SO 04 - Autobusové zastávky v obci Trhovište
Časť: 04_6 - Zastávka č.6
Miesto: Trhovište
Objednávateľ: Združenie obcí Mikroregiónu Poondavie
Zhotoviteľ: TIBOX s.r.o.

Dátum: 16.07.2026
Projektant: Ing. Renata Gerassová
Spracovateľ: Ing. Marián Mihálik

Kód dielu - PopisCena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	10 047,04
HSV - Práce a dodávky HSV	2 481,34
1 - Zemné práce	130,33
2 - Zakladanie	513,94
5 - Komunikácie	533,68
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 168,24
99 - Presun hmôt HSV	135,15
PSV - Práce a dodávky PSV	6 602,69
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	6 602,69
M - Práce a dodávky M	563,01
21-M - Elektromontáže	563,01
21-M1 - Elektromontáže	409,95
21-M2 - Uzemnenie	153,06
OST - Ostatné	400,00
O03 - Ostatné	400,00

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)10 047,04

ROZPOČET

Stavba:

Autobusové zastávky v Mikroregióne Poondavie

Objekt:

04 - SO 04 - Autobusové zastávky v obci Trhovište

Cast:

04_6 - Zastávka č.6

Miesto:

Trhovište

Dátum:

16.07.2026

Objednávateľ:

Združenie obcí Mikroregiónu Poondavie

Projektant:

my. Related

Zhotovitel':

TIBOX s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Marián Mihálik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 047,04

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 481,34

D 1

Zemné práce

130.33

1	K	113106241.S	Rozoberanie vozovky a plochy z cestných panelov, - 0,40800t	m2	24,000	1,70	40,80
2	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	3,432	12,69	43,55
3	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	1,030	0,95	0,98
4	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	3,432	3,27	11,22
5	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	3,432	8,33	28,59
6	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	3,432	0,71	2,44
7	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	6,240	0,44	2,75

D 2

Zakładanie

513.94

8	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	2,900	109,69	318,10
9	K	273362441.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	23,040	8,50	195,84

D 5

Komunikácie

533,68

10	K	564231111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	6,240	3,80	23,71
11	K	564241111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm	m2	13,920	4,48	62,36
12	K	567124315.S	Podklad (dobetónovanie) z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 150 mm	m2	2,400	17,45	41,88
13	K	596911161.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších do 50 m2	m2	11,520	17,05	196,42
14	M	592460008300.S	Dlažba betónová zámková, prírodná, hr. 80 mm	m2	11,635	17,99	209,31

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 168.24

15	K	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	4,800	15,44	74,11
16	M	592170002100.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	4,896	4,30	21,05
17	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	9,600	7,76	74,50
18	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	9,793	2,26	22,13
19	K	936104212.CP1	Osadenie odpadkového koša kotevnými skrutkami na pevný podklad	ks	1,000	34,57	34,57
20	M	553/NNK365	Kôš odpadkový 50l, štvorcový pôdorys, oceľová noha, OK pozinkovaná s práškovým lakom, opláštenie oceľovým plechom, so strieškou	ks	1,000	472,25	472,25
21	K	979084213.S	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 1 km	t	9,792	24,63	241,18
22	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	9,792	23,33	228,45

D 99

Presun hmôt HSV

135,15

Stavba:

Objekt:

Cast:

04_7 - Zastávka č.7

JKSO:

Miesto: Trhovište

ČS:

Dátum: 16.07.2026

Objednávateľ:

Združenie obcí Mikroregiónu Poondavie

ICO:

IČ DPH:

Zhotovitel':

TIBOX s.r.o.

ICO:

53 550 188

IČ DPH:

SK2121402052

Projektant:

Ing. Renáta Gorasová

ICO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Marián Mihálik

İÇÖ:

ÍČ DPH:

Poznámka:

Cena s DPH	v	EUR	9 279,72
------------	---	-----	----------

Projektant

Spracovatel'

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotovitel'

Dátum a podpis:

77.8-2026

Pečiatka

Dátum a podpis:

7.8.2026

Pečiatka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	15,535	8,70	135,15
D PSV Práce a dodávky PSV							6 602,69
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							6 602,69
24	K	767300000.CP.1	Montáž autobusového prístrešku 2,8 x 1,75 m výška 2,5 m	ks	1,000	644,51	644,51
25	M	553/AE210a-SSo	Autobusový prístrešok veľkosť min 2,8x1,75 m výška 2,5 m, OK pozink. s práš. lakom, zastreš. kalené sklo, zadné a bočné steny bezp. sklo, bez rekl. panela, lavička trop. drevo, s osvetlením	ks	1,000	5 552,73	5 552,73
26	K	767996806.R	Demontáž a premiestnenie materiálu autobusového prístrešku do 1 km	ks	1,000	347,05	347,05
27	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	65,443	0,89	58,40
D M Práce a dodávky M							563,01
D 21-M Elektromontáže							563,01
D 21-M1 Elektromontáže							409,95
28	K	210010584.S	Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC, D 32 uložená pevne	m	7,000	2,11	14,77
29	M	345710011435.S	Rúrka PVC, typ KP pr. 30 mm	m	7,000	1,25	8,75
30	K	210120000.R	Montáž poistky 6A na stĺpe	ks	1,000	3,57	3,57
31	M	345290000000.S	Poistka DII 6A	ks	1,000	1,15	1,15
32	K	210120001.R	Montáž upínacej pásky na stĺpe	ks	2,000	1,08	2,16
33	M	345350000000.S	Upínacia páska na stĺp	ks	2,000	1,20	2,40
34	K	210220302.SR	Montáž vypichovacej svorky na stĺpe	m	1,000	5,75	5,75
35	M	354310004000.S	Svorka vypichovacia SLW 52	ks	1,000	3,71	3,71
36	K	210800108.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	20,000	0,65	13,00
37	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2	m	20,000	1,21	24,20
38	K	HZS000313.P	Montážna plošina MP16	hod	4,000	35,70	142,80
39	K	HZS000314.I	Revízia elektroinštalácie	hod	4,000	19,83	79,32
40	K	HZS000315.Z	Zapnutie a vypnutie siete NN	hod	1,000	71,39	71,39
41	K	MV	Murárske výpomoci	%	3,730	0,99	3,70
42	K	PM	Podružný materiál	%	3,730	2,97	11,09
43	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,730	0,99	3,70
44	K	STR	Stratné	%	3,730	4,96	18,49
D 21-M2 Uzemnenie							153,06
45	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10 mm	m	15,000	1,84	27,60
46	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	15,000	2,25	33,75
47	K	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	4,000	2,54	10,16
48	M	354410004000.S	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	4,000	0,85	3,40
49	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	1,000	3,63	3,63
50	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	1,000	1,79	1,79
51	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	8,000	2,54	20,32
52	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03	ks	8,000	2,57	20,56
53	K	MV	Murárske výpomoci	%	1,212	0,99	1,20
54	K	PM	Podružný materiál	%	1,212	2,97	3,61
55	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,212	0,99	1,20
56	K	STR	Stratné	%	1,212	4,96	6,01
57	K	HZS000314.S	Revízia uzemnenia	hod	1,000	19,83	19,83
D OST Ostatné							400,00
D O03 Ostatné							400,00
58	K	OST1	Doprava montážnikov na stavbu	kpl	1,000	100,00	100,00
59	K	OST2	Doprava prístrešku na stavbu	kpl	1,000	300,00	300,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Autobusové zastávky v Mikroregióne Poondavie
Objekt: 04 - SO 04 - Autobusové zastávky v obci Trhovište
Časť: 04_7 - Zastávka č.7
Miesto: Trhovište
Objednávateľ: Združenie obcí Mikroregiónu Poondavie
Zhotoviteľ: TIBOX s.r.o.

Dátum: 16.07.2026
Projektant: Ing. Renata Gerassová
Spracovateľ: Ing. Marián Mihálik

Kód dielu - PopisCena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	7 544,49
HSV - Práce a dodávky HSV	1 139,03
5 - Komunikácie	394,33
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	699,53
99 - Presun hmôt HSV	45,17
PSV - Práce a dodávky PSV	5 852,40
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	5 852,40
M - Práce a dodávky M	153,06
21-M - Elektromontáže	153,06
OST - Ostatné	400,00
O03 - Ostatné	400,00

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)7 544,49

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Autobusové zastávky v Mikroregióne Poondavie
Objekt:
05 - SO 05 - Autobusové zastávky v obci Bánovce nad Ondavou
Časť:
05_1 - Zastávka č.1

JKSO:
Miesto: Bánovce nad Ondavou
Objednávateľ:
Združenie obcí Mikroregiónu Poondavie
Zhotoviteľ:
TIBOX s.r.o.
Projektant:
Ing. Renáta Gorasová
Spracovateľ:
Ing. Marián Mihálik
Poznámka:

ČS:
Dátum: 16.07.2026
IČO:
IČ DPH:
IČO: 53 550 188
IČ DPH: SK2121402052
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu				7 690,70
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				7 690,70
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižená	7 690,70	23,00%	1 768,86	
Cena s DPH	v	EUR	9 459,56	

Projektant	Spracovateľ		
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ	Zhotoviteľ		
Dátum a podpis: 17.8.2026	Pečiatka	Dátum a podpis: 17.8.2026	Pečiatka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	8,000	2,54	20,32
22	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03	ks	8,000	2,57	20,56
23	K	MV	Murárske výpomoci	%	1,212	0,99	1,20
24	K	PM	Podružný materiál	%	1,212	2,97	3,61
25	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,212	0,99	1,20
26	K	STR	Stratné	%	1,212	4,96	6,01
27	K	HZS000314.S	Revízia uzemnenia	hod	1,000	19,83	19,83
D OST Ostatné							400,00
D O03 Ostatné							400,00
28	K	OST1	Doprava montážnikov na stavbu	kpl	1,000	100,00	100,00
29	K	OST2	Doprava prístrešku na stavbu	kpl	1,000	300,00	300,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Autobusové zastávky v Mikroregióne Poondavie
Objekt: 05 - SO 05 - Autobusové zastávky v obci Bánovce nad Ondavou
Časť: 05_1 - Zastávka č.1

Miesto: Bánovce nad Ondavou
Objednávateľ: Združenie obcí Mikroregiónu Poondavie
Zhotoviteľ: TIBOX s.r.o.

Dátum: 16.07.2026
Projektant: Ing. Rastislav Gorasov
Spracovateľ: Ing. Marián Mihálik

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	7 690,70
HSV - Práce a dodávky HSV	1 297,26
1 - Zemné práce	124,95
2 - Zakladanie	236,88
5 - Komunikácie	248,95
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	619,31
99 - Presun hmôt HSV	67,17
PSV - Práce a dodávky PSV	5 852,40
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	5 852,40
M - Práce a dodávky M	141,04
21-M - Elektromontáže	141,04
OST - Ostatné	400,00
O03 - Ostatné	400,00

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 7 690,70

ROZPOČET

Stavba:

Autobusové zastávky v Mikroregióne Poondavie

Objekt:

05 - SO 05 - Autobusové zastávky v obci Bánovce nad Ondavou

Cast:

05 1 - Zastávka č.1

Miesto:

Bánovce nad Ondavou

Dátum:

16.07.2026

Objednávateľ:

Združenie obcí Mikroregiónu Poondavie

Projektant:

1119. Kellard

Zhotovitel':

TIBOX s.r.l.

Spracovateľ:

Ing. Marián Mihálik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 690,70

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 297.26

D 1

Zemné práce

124.95

1	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m ²	4,000	23,37	93,48
2	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m ³	m ³	1,145	12,69	14,53
3	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m ³	0,344	0,95	0,33
4	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 1000 m	m ³	1,145	3,27	3,74
5	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m ³	m ³	1,145	8,33	9,54
6	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	1,145	0,71	0,81
7	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	5,723	0,44	2,52

D 2

Zakładanie

236 88

8	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	1,500	109,69	164,54
9	K	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	11,446	6,32	72,34

D 5

Komunikácie

248 95

10	K	564231111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	5,723	3,80	21,75
11	K	564241111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm	m2	5,723	4,48	25,64
12	K	596911161.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších do 50 m2	m2	5,723	17,05	97,58
13	M	592460008300.S	Dlažba betónová zámková, prírodná, hr. 80 mm	m2	5,780	17,99	103,98

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

619 31

14	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	10,040	7,76	77,91
15	M	592170001800.S	Obrubník parkový, 1xšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	10,140	2,26	22,92
16	K	936104212.CP1	Osadenie odpadkového koša kotevnými skrutkami na pevný podklad	ks	1,000	34,57	34,57
17	M	553/NNK365	Kôš odpadkový 50l, štvorcový pôdorys, oceľová noha, OK pozinkovaná s práškovým lakom, opláštenie oceľovým plechom, so strieškou	ks	1,000	472,25	472,25
18	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	0,900	1,62	1,46
19	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	17,100	0,35	5,99
20	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,900	4,68	4,21

D 9

Presun hmôt HSV

67 17

21	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytým dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	7,721	8,70	67,17
----	---	-------------	--	---	-------	------	-------

D PSV

Práce a dodávky PSV

5 852.40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Autobusové zastávky v Mikroregióne Poondavie
Objekt:
05 - SO 05 - Autobusové zastávky v obci Bánovce nad Ondavou
Časť:
05_2 - Zastávka č.2

JKSO:
Miesto: Bánovce nad Ondavou
Objednávateľ:
Združenie obcí Mikroregiónu Poondavie
Zhotoviteľ:
TIBOX s.r.o.
Projektant:
Ing. Renáta Gorasová
Spracovateľ:
Ing. Marián Mihálik
Poznámka:

ČS:
Dátum: 16.07.2026
IČO:
IČ DPH:
IČO: 53 550 188
IČ DPH: SK2121402052
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu				10 053,06
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				10 053,06
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižená	10 053,06	23,00%	2 312,20	
Cena s DPH		v EUR		12 365,26

ProjektantSpracovateľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

ObjednávateľZhotoviteľ

Dátum a podpis:17.8.2026PečiatkaDátum a podpis:17.8.2026Pečiatka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové	5 852,40			
22	K	767300000.CP.1	Montáž autobusového prístrešku 2,8 x 1,75 m výška 2,5 m	ks	1,000	594,94	594,94
23	M	553/AE210a-SS	Autobusový prístrešok veľkosť min 2,8x1,75 m výška 2,5 m, OK pozink. s práškovým lakom, zastrešenie kalené sklo, zadné a bočné steny bezpečnostné sklo, bez rekl. panela, lavička trop. drevo	ks	1,000	4 858,64	4 858,64
24	K	767996806.R	Demontáž a premiestnenie materiálu autobusového prístrešku do 1 km	ks	1,000	347,05	347,05
25	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	58,006	0,89	51,77
D M			Práce a dodávky M	141,04			
D 21-M			Elektromontáže	141,04			
26	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	15,000	1,84	27,60
27	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	15,000	2,25	33,75
28	K	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	4,000	2,54	10,16
29	M	354410004000.S	Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1	ks	4,000	0,85	3,40
30	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	1,000	3,63	3,63
31	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	1,000	1,79	1,79
32	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	8,000	2,54	20,32
33	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03	ks	8,000	2,57	20,56
34	K	HZS000314.B	Revízia uzemnenia	hod	1,000	19,83	19,83
D OST			Ostatné	400,00			
D O03			Ostatné	400,00			
35	K	OST1	Doprava montážnikov na stavbu	kpl	1,000	100,00	100,00
36	K	OST2	Doprava prístrešku na stavbu	kpl	1,000	300,00	300,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Autobusové zastávky v Mikroregióne Poondavie
Objekt: 05 - SO 05 - Autobusové zastávky v obci Bánovce nad Ondavou
Časť: 05_2 - Zastávka č.2

Miesto: Bánovce nad Ondavou
Objednávateľ: Združenie obcí Mikroregiónu Poondavie
Zhotoviteľ: TIBOX s.r.o.

Dátum: 16.07.2026
Projektant: Ing. Renata Gerassová
Spracovateľ: Ing. Marián Mihálik

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	10 053,06
HSV - Práce a dodávky HSV	1 962,97
1 - Zemné práce	164,12
2 - Zakladanie	462,70
5 - Komunikácie	497,63
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	706,33
99 - Presun hmôt HSV	132,19
PSV - Práce a dodávky PSV	7 453,16
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	7 453,16
M - Práce a dodávky M	236,93
21-M - Elektromontáže	236,93
OST - Ostatné	400,00
O03 - Ostatné	400,00

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 10 053,06

ROZPOČET

Stavba: Autobusové zastávky v Mikroregióne Poondavie
Objekt: 05 - SO 05 - Autobusové zastávky v obci Bánovce nad Ondavou
Časť: 05_2 - Zastávka č.2

Miesto: Bánovce nad Ondavou
Objednávateľ: Združenie obcí Mikroregiónu Poondavie
Zhotoviteľ: TIBOX s.r.o.
Dátum: 16.07.2026
Projektant: Ing. Renata Černáková
Spracovateľ: Ing. Marián Mihálik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							10 053,06
D HSV			Práce a dodávky HSV	1 962,97			
D 1			Zemné práce	164,12			
1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	6,292	12,69	79,85
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	1,888	0,95	1,79
3	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	6,292	3,27	20,57
4	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	6,292	8,33	52,41
5	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	6,292	0,71	4,47
6	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	11,440	0,44	5,03
D 2			Zakladanie	462,70			
7	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	2,900	109,69	318,10
8	K	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	22,880	6,32	144,60
D 5			Komunikácie	497,63			
9	K	564231111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	11,440	3,80	43,47
10	K	564241111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm	m2	11,440	4,48	51,25
11	K	596911161.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších do 50 m2	m2	11,440	17,05	195,05
12	M	592460008300.S	Dlažba betónová zámková, prírodná, hr. 80 mm	m2	11,554	17,99	207,86
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie	706,33			
13	K	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	5,200	15,44	80,29
14	M	592170002100.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	5,305	4,30	22,81
15	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	9,600	7,76	74,50
16	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	9,696	2,26	21,91
17	K	936104212.CP1	Osadenie odpadkového koša kotevnými skrutkami na pevný podklad	ks	1,000	34,57	34,57
18	M	553/NNK365	Kôš odpadkový 50l, štvorcový pôdorys, oceľová noha, OK pozinkovaná s práškovým lakom, opláštenie oceľovým plechom, so strieškou	ks	1,000	472,25	472,25
D 99			Presun hmôt HSV	132,19			
19	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	15,194	8,70	132,19
D PSV			Práce a dodávky PSV	7 453,16			
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové	7 453,16			
20	K	767300000.CP2	Montáž autobusového prístrešku 4,1 x 1,75 m výška 2,5 m	ks	1,000	743,67	743,67

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Autobusové zastávky v Mikroregióne Poondavie
Objekt:
05 - SO 05 - Autobusové zastávky v obci Bánovce nad Ondavou
Časť:
05_3 - Zastávka č.3

JKSO:
Miesto: Bánovce nad Ondavou
Objednávateľ:
Združenie obcí Mikroregiónu Poondavie
Zhotoviteľ:
TIBOX s.r.o.
Projektant:
Ing. Renáta Gorasová
Spracovateľ:
Ing. Marián Mihálik
Poznámka:

ČS:
Dátum: 16.07.2026
IČO:
IČ DPH:
IČO: 53 550 188
IČ DPH: SK2121402052
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu				8 650,62
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				8 650,62
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižená	8 650,62	23,00%	1 989,64	
Cena s DPH	v EUR			10 640,26

Projektant
Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka
Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ
Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 17.8.2026 Pečiatka
Dátum a podpis: Pečiatka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	M	553/AE210a-SS.2	Autobusový prístrešok veľkosť min 4,1x1,75 m výška 2,5 m, OK pozink. s práškovým lakom, zastrešenie kalené sklo, zadné a bočné steny bezpečnostné sklo, bez rekl. panel, lavička trop.drevo	ks	1,000	6 296,52	6 296,52
22	K	767996806.R	Demontáž a premiestnenie materiálu autobusového prístrešku do 1 km	ks	1,000	347,05	347,05
23	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	73,872	0,89	65,92

D

M

Práce a dodávky M

236,93

D

21-M

Elektromontáže

236,93

24	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	27,000	1,84	49,68
25	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	27,000	2,25	60,75
26	K	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	6,000	2,54	15,24
27	M	354410004000.S	Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1	ks	6,000	0,85	5,10
28	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	1,000	3,63	3,63
29	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	1,000	1,79	1,79
30	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	12,000	2,54	30,48
31	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03	ks	12,000	2,57	30,84
32	K	MV	Murárske výpomoci	%	1,975	0,99	1,96
33	K	PM	Podružný materiál	%	1,975	2,97	5,88
34	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,975	0,99	1,96
35	K	STR	Stratné	%	1,975	4,96	9,79
36	K	HZS000314.B	Revízia uzemnenia	hod	1,000	19,83	19,83

D

OST

Ostatné

400,00

D

O03

Ostatné

400,00

37	K	OST1	Doprava montážnikov na stavbu	kpl	1,000	100,00	100,00
38	K	OST2	Doprava prístrešku na stavbu	kpl	1,000	300,00	300,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Autobusové zastávky v Mikroregióne Poondavie
Objekt: 05 - SO 05 - Autobusové zastávky v obci Bánovce nad Ondavou
Časť: 05_3 - Zastávka č.3

Miesto: Bánovce nad Ondavou
Objednávateľ: Združenie obcí Mikroregiónu Poondavie
Zhotoviteľ: TIBOX s.r.o.

Dátum: 16.07.2026
Projektant: Ing. Renata Gerencová
Spracovateľ: Ing. Marián Mihálik

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	8 650,62
HSV - Práce a dodávky HSV	2 245,16
1 - Zemné práce	107,47
2 - Zakladanie	296,47
5 - Komunikácie	333,15
8 - Rúrové vedenie	331,17
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 007,55
99 - Presun hmôt HSV	169,35
PSV - Práce a dodávky PSV	5 852,40
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	5 852,40
M - Práce a dodávky M	153,06
21-M - Elektromontáže	153,06
OST - Ostatné	400,00
O03 - Ostatné	400,00

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	8 650,62
-----------------------------------	----------

ROZPOČET

Stavba: Autobusové zastávky v Mikroregióne Poondavie
Objekt: 05 - SO 05 - Autobusové zastávky v obci Bánovce nad Ondavou
Časť: 05_3 - Zastávka č.3

Miesto: Bánovce nad Ondavou Dátum: 16.07.2026
Objednávateľ: Združenie obcí Mikroregiónu Poondavie Projektant: Ing. Renata Gerasová
Zhotoviteľ: TIBOX s.r.o. Spracovateľ: Ing. Marián Mihálik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 8 650,62

D HSV Práce a dodávky HSV 2 245,16

D 1 Zemné práce 107,47

1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	4,070	12,69	51,65
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	1,221	0,95	1,16
3	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	4,070	3,27	13,31
4	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	4,070	8,33	33,90
5	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	4,070	0,71	2,89
6	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	10,360	0,44	4,56

D 2 Zakladanie 296,47

7	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	1,850	109,69	202,93
8	K	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	14,800	6,32	93,54

D 5 Komunikácie 333,15

9	K	564231111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	10,360	3,80	39,37
10	K	564241111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm	m2	7,400	4,48	33,15
11	K	596911161.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších do 50 m2	m2	7,400	17,05	126,17
12	M	592460008300.S	Dlažba betónová zámková, prírodná, hr. 80 mm	m2	7,474	17,99	134,46

D 8 Rúrové vedenie 331,17

13	K	899623141.S	Obetónovanie potrubia betónom prostým tr. C 12/15 v otvorenom výkope	m3	2,650	104,42	276,71
14	K	899643111.S	Debnenie a oddebnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope	m2	3,200	17,02	54,46

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 007,55

15	K	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	3,700	15,44	57,13
16	M	592170002100.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	3,774	4,30	16,23
17	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	7,700	7,76	59,75
18	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	7,855	2,26	17,75
19	K	919512111.S	Zhotovenie priepustu z rúr betónových DN 400	m	3,700	50,42	186,55
20	M	592210004200.S	Rúra betónová s perom a poldrážkou pre dažďové odpadné vody, DN 400, dl. 1000 mm,	ks	4,000	40,83	163,32
21	K	936104212.CP1	Osadenie odpadkového koša kotevnými skrutkami na pevný podklad	ks	1,000	34,57	34,57
22	M	553/NNK365	Kôš odpadkový 50l, štvorcový pôdorys, oceľová noha, OK pozinkovaná s práškovým lakom, opláštenie oceľovým plechom, so strieškou	ks	1,000	472,25	472,25

D 99 Presun hmôt HSV 169,35

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Autobusové zastávky v Mikroregióne Poondavie
Objekt:
06 - SO 06 - Autobusové zastávky v obci Ložín
Časť:
06_1 - Zastávka č.1

JKSO:
Miesto: Ložín

Objednávateľ:
Združenie obcí Mikroregiónu Poondavie

Zhotoviteľ:
TIBOX s.r.o.

Projektant:
Ing. Renáta Gorasová

Spracovateľ:
Ing. Marián Mihálik

Poznámka:

ČS:
Dátum: 16.07.2026

IČO:
IČ DPH:
IČO: 53 550 188
IČ DPH: SK2121402052

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu				12 855,86
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				12 855,86
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižená	12 855,86	23,00%	2 956,85	
Cena s DPH	v EUR			15 812,71

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 17.8.2026 Pečiatka Dátum a podpis: 17.8.2026 Pečiatka

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K		998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	19,466	8,70	169,35
D		PSV	Práce a dodávky PSV				5 852,40	
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				5 852,40	
24	K		767300000.CP	Montáž autobusového prístrešku 2,8 x 1,75 m výška 2,5 m	ks	1,000	594,94	594,94
25	M		553/AE210a-SS	Autobusový prístrešok veľkosť min 2,8x1,75 m výška 2,5 m, OK pozink. s práškovým lakom, zastrešenie kalené sklo, zadné a bočné steny bezpečnostné sklo, bez rekl. panela, lavička trop. drevo	ks	1,000	4 858,64	4 858,64
26	K		767996806.R	Demontáž a premiestnenie materiálu autobusového prístrešku do 1 km	ks	1,000	347,05	347,05
27	K		998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	58,006	0,89	51,77
D		M	Práce a dodávky M				153,06	
D		21-M	Elektromontáže				153,06	
28	K		210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	15,000	1,84	27,60
29	M		354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	15,000	2,25	33,75
30	K		210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	4,000	2,54	10,16
31	M		354410004000.S	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	4,000	0,85	3,40
32	K		210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	1,000	3,63	3,63
33	M		354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	1,000	1,79	1,79
34	K		210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	8,000	2,54	20,32
35	M		354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03	ks	8,000	2,57	20,56
36	K		MV	Murárske výpomoci	%	1,212	0,99	1,20
37	K		PM	Podružný materiál	%	1,212	2,97	3,61
38	K		PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,212	0,99	1,20
39	K		STR	Stratné	%	1,212	4,96	6,01
40	K		HZS000314.S	Revízia uzemnenia	hod	1,000	19,83	19,83
D		OST	Ostatné				400,00	
D		O03	Ostatné				400,00	
41	K		OST1	Doprava montážnikov na stavbu	kpl	1,000	100,00	100,00
42	K		OST2	Doprava prístrešku na stavbu	kpl	1,000	300,00	300,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Autobusové zastávky v Mikroregióne Poondavie
Objekt: 06 - SO 06 - Autobusové zastávky v obci Ložín
Časť: 06_1 - Zastávka č.1
Miesto: Ložín
Objednávateľ: Združenie obcí Mikroregiónu Poondavie
Zhotoviteľ: TIBOX s.r.o.

Dátum: 16.07.2026
Projektant: Ing. Renata Gerassová
Spracovateľ: Ing. Marián Mihálik

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	12 855,86
HSV - Práce a dodávky HSV	1 773,17
1 - Zemné práce	25,61
5 - Komunikácie	818,40
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	851,13
99 - Presun hmôt HSV	78,03
PSV - Práce a dodávky PSV	10 124,13
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	10 124,13
M - Práce a dodávky M	558,56
21-M - Elektromontáže	508,75
21-M1 - Elektromontáže	271,82
21-M2 - Uzemnenie	236,93
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	49,81
OST - Ostatné	400,00
O03 - Ostatné	400,00

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 12 855,86

ROZPOČET

Stavba: Autobusové zastávky v Mikroregióne Poondavie
Objekt: 06 - SO 06 - Autobusové zastávky v obci Ložín
Časť: 06_1 - Zastávka č.1

Miesto: Ložín
Objednávateľ: Združenie obcí Mikroregiónu Poondavie
Zhotoviteľ: TIBOX s.r.o.
Dátum: 16.07.2026
Projektant: Ing. Renata Gergová
Spracovateľ: Ing. Marián Mihálik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 12 855,86

D HSV Práce a dodávky HSV 1 773,17

D 1 Zemné práce 25,61

1	K	113107242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	17,420	1,47	25,61
---	---	-------------	--	----	--------	------	-------

D 5 Komunikácie 818,40

2	K	564241111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení priem. hr. 120 mm	m2	17,420	4,48	78,04
3	K	596911161.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších do 50 m2	m2	17,420	17,05	297,01
4	M	592460008300.S	Dlažba betónová zámková, prírodná, hr. 80 mm	m2	24,644	17,99	443,35

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 851,13

5	K	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	6,700	15,44	103,45
6	M	592170002100.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	6,835	4,30	29,39
7	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	11,900	7,76	92,34
8	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	12,139	2,26	27,43
9	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	6,700	4,12	27,60
10	K	936104212.CP1	Osadenie odpadkového koša kotevnými skrutkami na pevný podklad	ks	1,000	34,57	34,57
11	M	553/NNK365	Kôš odpadkový 50l, štvorcový pôdorys, oceľová noha, OK pozinkovaná s práškovým lakom, opláštenie oceľovým plechom, so strieškou	ks	1,000	472,25	472,25
12	K	974042532.S	Vysekanie rýh v betónovom podklade do hĺbky 50 mm a šírky do 70 mm, -0,00800t	m	1,300	5,82	7,57
13	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	4,365	1,62	7,07
14	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	82,935	0,35	29,03
15	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	4,365	4,68	20,43

D 99 Presun hmôt HSV 78,03

16	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	8,969	8,70	78,03
----	---	-------------	--	---	-------	------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 10 124,13

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 10 124,13

17	K	767300000.CP2	Montáž autobusového prístrešku 4,1 x 1,75 m výška 2,5 m	ks	1,000	743,67	743,67
18	M	553/AE210a-SS.1	Autobusový prístrešok veľkosť min 4,1x1,75 m výška 2,5 m, OK pozink. s práš. lakom, zastreš. kalené sklo, zadné a bočné steny bezpečnostné sklo, 1CLV rekl. panel, lavička trop.drevo	ks	1,000	8 943,86	8 943,86
19	K	767996806.R	Demontáž a premiestnenie materiálu autobusového prístrešku do 1 km	ks	1,000	347,05	347,05

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Autobusové zastávky v Mikroregióne Poondavie
Objekt:
06 - SO 06 - Autobusové zastávky v obci Ložín
Časť:
06_2 - Zastávka č.2

JKSO:
Miesto: Ložín

Objednávateľ:
Združenie obcí Mikroregiónu Poondavie

Zhotoviteľ:
TIBOX s.r.o.

Projektant:
Ing. Renáta Gorasová

Spracovateľ:
Ing. Marián Mihálik

Poznámka:

ČS:
Dátum: 16.07.2026

IČO:
IČ DPH:

IČO: 53 550 188
IČ DPH: SK2121402052

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu				14 165,13
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				14 165,13
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižená	14 165,13	23,00%	3 257,98	
Cena s DPH	v EUR			17 423,11

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 17.8.2026 Pečiatka Dátum a podpis: 17.8.2026 Pečiatka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	100,346	0,89	89,55
D M Práce a dodávky M							558,56
D 21-M Elektromontáže							508,75
D 21-M1 Elektromontáže							271,82
21	K	210010584.S	Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC, D 32 uložená pevne	m	7,000	2,11	14,77
22	M	345710011435.S	Rúrka PVC, typ KP pr. 30 mm	m	7,000	1,25	8,75
23	K	210120000.R	Montáž poistky 6A na stĺpe	ks	1,000	3,57	3,57
24	M	345290000000.S	Poistka DII 6A	ks	1,000	1,15	1,15
25	K	210120001.R	Montáž upínacej pásky na stĺpe	ks	5,000	1,08	5,40
26	M	345350000000.S	Upínacia páska na stĺp	ks	5,000	1,20	6,00
27	K	210220302.SR	Montáž vypichovacej svorky na stĺpe	m	1,000	5,75	5,75
28	M	354310004001.S	Svorka odbočná SM2.11	ks	1,000	3,71	3,71
29	K	210800108.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	17,000	0,65	11,05
30	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2	m	17,000	1,21	20,57
31	K	HZS000313.P	Montážna plošina MP16	hod	1,000	35,70	35,70
32	K	HZS000314.I	Revízia elektroinštalácie	hod	3,000	19,83	59,49
33	K	HZS000315.Z	Zapnutie a vypnutie siete NN	hod	1,000	71,39	71,39
34	K	MV	Murárske výpomoci	%	2,473	0,99	2,45
35	K	PM	Podružný materiál	%	2,473	2,97	7,36
36	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	2,473	0,99	2,45
37	K	STR	Stratné	%	2,473	4,96	12,26
D 21-M2 Uzemnenie							236,93
38	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	27,000	1,84	49,68
39	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	27,000	2,25	60,75
40	K	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	6,000	2,54	15,24
41	M	354410004000.S	Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1	ks	6,000	0,85	5,10
42	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	1,000	3,63	3,63
43	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	1,000	1,79	1,79
44	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	12,000	2,54	30,48
45	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03	ks	12,000	2,57	30,84
46	K	MV	Murárske výpomoci	%	1,975	0,99	1,96
47	K	PM	Podružný materiál	%	1,975	2,97	5,88
48	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,975	0,99	1,96
49	K	STR	Stratné	%	1,975	4,96	9,79
50	K	HZS000314.S	Revízia uzemnenia	hod	1,000	19,83	19,83
D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach							49,81
51	K	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	3,000	7,91	23,73
52	K	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	3,000	1,97	5,91
53	M	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	0,312	21,54	6,72
54	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	2,000	0,70	1,40
55	M	283230008000.S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m	2,000	0,17	0,34
56	K	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	3,000	2,97	8,91
57	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,470	0,99	0,47
58	K	STR	Stratné	%	0,470	4,96	2,33
D OST Ostatné							400,00
D O03 Ostatné							400,00
59	K	OST1	Doprava montážnikov na stavbu	kpl	1,000	100,00	100,00
60	K	OST2	Doprava prístrešku na stavbu	kpl	1,000	300,00	300,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Autobusové zastávky v Mikroregióne Poondavie
Objekt: 06 - SO 06 - Autobusové zastávky v obci Ložín
Časť: 06_2 - Zastávka č.2
Miesto: Ložín
Objednávateľ: Združenie obcí Mikroregiónu Poondavie
Zhotoviteľ: TIBOX s.r.o.

Dátum: 16.07.2026
Projektant: Ing. Renata Gerassová
Spracovateľ: Ing. Marián Mihálik

Kód dielu - PopisCena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	14 165,13
HSV - Práce a dodávky HSV	3 102,50
1 - Zemné práce	566,13
2 - Zakladanie	653,49
5 - Komunikácie	701,23
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 001,99
99 - Presun hmôt HSV	179,66
PSV - Práce a dodávky PSV	10 124,13
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	10 124,13
M - Práce a dodávky M	538,50
21-M - Elektromontáže	504,68
21-M1 - Elektromontáže	267,75
21-M2 - Uzemnenie	236,93
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	33,82
OST - Ostatné	400,00
O03 - Ostatné	400,00

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)14 165,13

ROZPOČET

Stavba: Autobusové zastávky v Mikroregióne Poondavie
Objekt: 06 - SO 06 - Autobusové zastávky v obci Ložín
Časť: 06_2 - Zastávka č.2

Miesto: Ložín
Objednávateľ: Združenie obcí Mikroregiónu Poondavie
Zhotoviteľ: TIBOX s.r.o.
Dátum: 16.07.2026
Projektant: Ing. Renata Gorasová
Spracovateľ: Ing. Marián Mihálik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 14 165,13

D HSV Práce a dodávky HSV 3 102,50

D 1 Zemné práce 566,13

1	K	113107231.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	16,120	4,67	75,28
2	K	113107242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	16,120	1,47	23,70
3	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	5,642	63,34	357,36
4	K	131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	1,693	12,67	21,45
5	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	5,642	3,27	18,45
6	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	5,642	10,42	58,79
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	5,642	0,71	4,01
8	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	16,120	0,44	7,09

D 2 Zakladanie 653,49

9	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	4,100	109,69	449,73
10	K	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	32,240	6,32	203,76

D 5 Komunikácie 701,23

11	K	564231111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	16,120	3,80	61,26
12	K	564241111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm	m2	16,120	4,48	72,22
13	K	596911161.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších do 50 m2	m2	16,120	17,05	274,85
14	M	592460008300.S	Dlažba betónová zámková, prírodná, hr. 80 mm	m2	16,281	17,99	292,90

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 001,99

15	K	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	5,200	15,44	80,29
16	M	592170002100.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	5,305	4,30	22,81
17	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	11,400	7,76	88,46
18	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	11,629	2,26	26,28
19	K	919735124.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	11,400	15,63	178,18
20	K	936104212.CP1	Osadenie odpadkového koša kotevnými skrutkami na pevný podklad	ks	1,000	34,57	34,57
21	M	553/NNK365	Kôš odpadkový 50l, štvorcový pôdorys, oceľová noha, OK pozinkovaná s práškovým lakom, opláštenie oceľovým plechom, so strieškou	ks	1,000	472,25	472,25
22	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	7,657	1,62	12,40
23	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	145,483	0,35	50,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	7,657	4,68	35,83
D 99 Presun hmôt HSV							179,66
25	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	20,650	8,70	179,66
D PSV Práce a dodávky PSV							10 124,13
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							10 124,13
26	K	767300000.CP2	Montáž autobusového prístrešku 4,1 x 1,75 m výška 2,5 m	ks	1,000	743,67	743,67
27	M	553/AE210a-SS.1	Autobusový prístrešok veľkosť min 4,1x1,75 m výška 2,5 m, OK pozink. s práš. lakom, zastreš. kalené sklo, zadné a bočné steny bezpečnostné sklo, 1CLV rekl. panel, lavička trop.drevo	ks	1,000	8 943,86	8 943,86
28	K	767996806.R	Demontáž a premiestnenie materiálu autobusového prístrešku do 1 km	ks	1,000	347,05	347,05
29	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	100,346	0,89	89,55
D M Práce a dodávky M							538,50
D 21-M Elektromontáže							504,68
D 21-M1 Elektromontáže							267,75
30	K	210010584.S	Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC, D 32 uložená pevne	m	7,000	2,11	14,77
31	M	345710011435.S	Rúrka PVC, typ KP pr. 30 mm	m	7,000	1,25	8,75
32	K	210120000.R	Montáž poistky 6A na stĺpe	ks	1,000	3,57	3,57
33	M	345290000000.S	Poistka DII 6A	ks	1,000	1,15	1,15
34	K	210120001.R	Montáž upínacej pásky na stĺpe	ks	5,000	1,08	5,40
35	M	345350000000.S	Upínacia páska na stĺp	ks	5,000	1,20	6,00
36	K	210220302.SR	Montáž vypichovacej svorky na stĺpe	m	1,000	5,75	5,75
37	M	354310004001.S	Svorka odbočná SM2.11	ks	1,000	3,71	3,71
38	K	210800108.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	15,000	0,65	9,75
39	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2	m	15,000	1,21	18,15
40	K	HZS000313.P	Montážna plošina MP16	hod	1,000	35,70	35,70
41	K	HZS000314.I	Revízia elektroinštalácie	hod	3,000	19,83	59,49
42	K	HZS000315.Z	Zapnutie a vypnutie siete NN	hod	1,000	71,39	71,39
43	K	MV	Murárske výpomoci	%	2,436	0,99	2,42
44	K	PM	Podružný materiál	%	2,436	2,97	7,25
45	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	2,436	0,99	2,42
46	K	STR	Stratné	%	2,436	4,96	12,08
D 21-M2 Uzemnenie							236,93
47	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	27,000	1,84	49,68
48	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	27,000	2,25	60,75
49	K	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	6,000	2,54	15,24
50	M	354410004000.S	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	6,000	0,85	5,10
51	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	1,000	3,63	3,63
52	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	1,000	1,79	1,79
53	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	12,000	2,54	30,48
54	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03	ks	12,000	2,57	30,84
55	K	MV	Murárske výpomoci	%	1,975	0,99	1,96
56	K	PM	Podružný materiál	%	1,975	2,97	5,88
57	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,975	0,99	1,96
58	K	STR	Stratné	%	1,975	4,96	9,79
59	K	HZS000314.S	Revízia uzemnenia	hod	1,000	19,83	19,83
D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach							33,82
60	K	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	2,000	7,91	15,82

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	K	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	2,000	1,97	3,94
62	M	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	0,208	21,54	4,48
63	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	2,000	0,70	1,40
64	M	283230008000.S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m	2,000	0,17	0,34
65	K	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	2,000	2,97	5,94
66	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,319	0,99	0,32
67	K	STR	Stratné	%	0,319	4,96	1,58
D OST Ostatné							400,00
D O03 Ostatné							400,00
68	K	OST1	Doprava montážnikov na stavbu	kpl	1,000	100,00	100,00
69	K	OST2	Doprava prístrešku na stavbu	kpl	1,000	300,00	300,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Autobusové zastávky v Mikroregióne Poondavie
Objekt:
06 - SO 06 - Autobusové zastávky v obci Ložín
Časť:
06_3 - Zastávka č.3

JKSO:
Miesto: Ložín

ČS:
Dátum: 16.07.2026

Objednávateľ:
Združenie obcí Mikroregiónu Poondavie

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
TIBOX s.r.o.

IČO: 53 550 188
IČ DPH: SK2121402052

Projektant:
Ing. Renáta Gorasová

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Marián Mihálik

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				12 183,42
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				12 183,42
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižená	12 183,42	23,00%	2 802,19	
Cena s DPH	v EUR			14 985,61

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis: 17.8.2026	Pečiatka	Dátum a podpis: 17.8.2026	Pečiatka
---------------------------	----------	---------------------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Autobusové zastávky v Mikroregióne Poondavie
Objekt: 06 - SO 06 - Autobusové zastávky v obci Ložín
Časť: 06_3 - Zastávka č.3
Miesto: Ložín
Objednávateľ: Združenie obcí Mikroregiónu Poondavie
Zhotoviteľ: TIBOX s.r.o.

Dátum: 16.07.2026
Projektant: Ing. Renata Gerassová
Spracovateľ: Ing. Marián Mihálik

Kód dielu - PopisCena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	12 183,42
HSV - Práce a dodávky HSV	2 207,13
1 - Zemné práce	407,45
2 - Zakladanie	432,67
5 - Komunikácie	469,79
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	774,72
99 - Presun hmôt HSV	122,50
PSV - Práce a dodávky PSV	8 753,57
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	8 753,57
M - Práce a dodávky M	822,72
21-M - Elektromontáže	518,35
21-M1 - Elektromontáže	365,29
21-M2 - Uzemnenie	153,06
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	304,37
OST - Ostatné	400,00
O03 - Ostatné	400,00

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)12 183,42

ROZPOČET

Stavba:

Autobusové zastávky v Mikroregióne Poondavie

Objekt:

06 - SO 06 - Autobusové zastávky v obci Ložín

Cast:

06_3 - Zastávka č.3

Miesto:

Ložín

Dátum: 16.07.2026

Objednávateľ:

Združenie obcí Mikroregiónu Poondavie

Projektant: Иль. Рената
Гордеева

Zhotovitel':

TIBOX s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Marián Mihálik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12 183,42

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 207,13

D 1

Zemné práce

407,45

1	K	113107231.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	10,800	4,67	50,44
2	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	4,320	63,34	273,63
3	K	131211119.S	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	1,296	12,67	16,42
4	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	4,320	3,27	14,13
5	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	4,320	10,42	45,01
6	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	4,320	0,71	3,07
7	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	10,800	0,44	4,75

D 2

Zakladanie

432,67

8	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	2,700	109,69	296,16
9	K	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	21,600	6,32	136,51

D 5

Komunikácie

469,79

10	K	564231111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	10,800	3,80	41,04
11	K	564241111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm	m2	10,800	4,48	48,38
12	K	596911161.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších do 50 m2	m2	10,800	17,05	184,14
13	M	592460008300.S	Dlažba betónová zámková, prírodná, hr. 80 mm	m2	10,908	17,99	196,23

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

774,72

14	K	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	4,000	15,44	61,76
15	M	592170002100.S	Obrubník cestný, 1xšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	4,080	4,30	17,54
16	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	9,400	7,76	72,94
17	M	592170001800.S	Obrubník parkový, 1xšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	9,589	2,26	21,67
18	K	919735124.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	4,000	15,63	62,52
19	K	936104212.CP1	Osadenie odpadkového koša kotevnými skrutkami na pevný podklad	ks	1,000	34,57	34,57
20	M	553/NNK365	Kôš odpadkový 50l, štvorcový pôdorys, oceľová noha, OK pozinkovaná s práškovým lakom, opláštenie oceľovým plechom, so strieškou	ks	1,000	472,25	472,25
21	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	2,430	1,62	3,94
22	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	46,170	0,35	16,16
23	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2,430	4,68	11,37

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 99			Presun hmôt HSV				122,50
24	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	14,081	8,70	122,50
D PSV			Práce a dodávky PSV				8 753,57
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				8 753,57
25	K	767300000.CP	Montáž autobusového prístrešku 2,8 x 1,75 m výška 2,5 m	ks	1,000	644,51	644,51
26	M	553/AE210b-SS	Autobusový prístrešok veľkosť min 2,8x1,75 m výška 2,5 m, OK pozink. s práš. lakom, zastreš. kalené sklo, zadné a bočné steny bezpečnostné sklo, 1CLV rekl. panel, lavička trop. drevo	ks	1,000	7 684,58	7 684,58
27	K	767996806.R	Demontáž a premiestnenie materiálu autobusového prístrešku do 1 km	ks	1,000	347,05	347,05
28	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	86,761	0,89	77,43
D M			Práce a dodávky M				822,72
D 21-M			Elektromontáže				518,35
D 21-M1			Elektromontáže				365,29
29	K	210010584.S	Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC, D 32 uložená pevne	m	24,000	2,11	50,64
30	M	345710011435.S	Rúrka PVC, typ KP pr. 30 mm	m	24,000	1,25	30,00
31	K	210120000.R	Montáž poistky 6A na stĺpe	ks	1,000	3,57	3,57
32	M	345290000000.S	Poistka DII 6A	ks	1,000	1,15	1,15
33	K	210120001.R	Montáž upínacej pásky na stĺpe	ks	5,000	1,08	5,40
34	M	345350000000.S	Upinacia páska na stĺp	ks	5,000	1,20	6,00
35	K	210220302.SR	Montáž vypichovacej svorky na stĺpe	m	1,000	5,75	5,75
36	M	354310004001.S	Svorka odbočná SM2. 11	ks	1,000	3,71	3,71
37	K	210800108.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	32,000	0,65	20,80
38	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2	m	32,000	1,21	38,72
39	K	HZS000313.P	Montážna plošina MP16	hod	1,000	35,70	35,70
40	K	HZS000314.I	Revízia elektroinštalácie	hod	3,000	19,83	59,49
41	K	HZS000315.Z	Zapnutie a vypnutie siete NN	hod	1,000	71,39	71,39
42	K	MV	Murárske výpomoci	%	3,323	0,99	3,30
43	K	PM	Podružný materiál	%	3,323	2,97	9,89
44	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,323	0,99	3,30
45	K	STR	Stratné	%	3,323	4,96	16,48
D 21-M2			Uzemnenie				153,06
46	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	15,000	1,84	27,60
47	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	15,000	2,25	33,75
48	K	210220245.S	Svorka FeZn prípojovacia SP	ks	4,000	2,54	10,16
49	M	354410004000.S	Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1	ks	4,000	0,85	3,40
50	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	1,000	3,63	3,63
51	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	1,000	1,79	1,79
52	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	8,000	2,54	20,32
53	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03	ks	8,000	2,57	20,56
54	K	MV	Murárske výpomoci	%	1,212	0,99	1,20
55	K	PM	Podružný materiál	%	1,212	2,97	3,61
56	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,212	0,99	1,20
57	K	STR	Stratné	%	1,212	4,96	6,01
58	K	HZS000314.S	Revízia uzemnenia	hod	1,000	19,83	19,83
D 46-M			Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				304,37
59	K	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	18,000	7,91	142,38
60	K	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	18,000	1,97	35,46
61	M	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	1,872	21,54	40,32

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Autobusové zastávky v Mikroregióne Poondavie
Objekt:
06 - SO 06 - Autobusové zastávky v obci Ložín
Časť:
06_4 - Zastávka č.4

JKSO:
Miesto: Ložín

ČS:
Dátum: 16.07.2026

Objednávateľ:
Združenie obcí Mikroregiónu Poondavie

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
TIBOX s.r.o.

IČO: 53 550 188
IČ DPH: SK2121402052

Projektant:
Ing. Renáta Gorasová

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Marián Mihálik

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				15 867,27
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				15 867,27
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižená	15 867,27	23,00%	3 649,47	
Cena s DPH	v EUR			19 516,74

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis: 17.8.2026	Pečiatka	Dátum a podpis: 17.8.2026	Pečiatka
---------------------------	----------	---------------------------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
62	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	18,000	0,70	12,60
63	M	283230008000.S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m	18,000	0,17	3,06
64	K	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	18,000	2,97	53,46
65	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	2,873	0,99	2,85
66	K	STR	Stratné	%	2,873	4,96	14,24
D OST Ostatné							400,00
D O03 Ostatné							400,00
67	K	OST1	Doprava montážnikov na stavbu	kpl	1,000	100,00	100,00
68	K	OST2	Doprava prístrešku na stavbu	kpl	1,000	300,00	300,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Autobusové zastávky v Mikroregióne Poondavie
Objekt: 06 - SO 06 - Autobusové zastávky v obci Ložín
Časť: 06_4 - Zastávka č.4
Miesto: Ložín
Objednávateľ: Združenie obcí Mikroregiónu Poondavie
Zhotoviteľ: TIBOX s.r.o.

Dátum: 16.07.2026
Projektant: Ing. Renata Gergová
Spracovateľ: Ing. Marián Mihálik

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	15 867,27
HSV - Práce a dodávky HSV	4 846,18
1 - Zemné práce	163,25
2 - Zakladanie	589,89
5 - Komunikácie	839,77
8 - Rúrové vedenie	1 201,27
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 625,47
99 - Presun hmôt HSV	426,53
PSV - Práce a dodávky PSV	10 374,23
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	10 374,23
M - Práce a dodávky M	246,86
21-M - Elektromontáže	246,86
21-M1 - Elektromontáže	9,93
21-M2 - Uzemnenie	236,93
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	0,00
OST - Ostatné	400,00
O03 - Ostatné	400,00

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 15 867,27

ROZPOČET

Stavba: Autobusové zastávky v Mikroregióne Poondavie
Objekt: 06 - SO 06 - Autobusové zastávky v obci Ložín
Časť: 06_4 - Zastávka č.4

Miesto: Ložín
Objednávateľ: Združenie obcí Mikroregiónu Poondavie
Zhotoviteľ: TIBOX s.r.o.
Dátum: 16.07.2026
Projektant: Ing. Renata Garasová
Spracovateľ: Ing. Marián Mihálik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							15 867,27
D HSV			Práce a dodávky HSV				4 846,18
D 1			Zemné práce				163,25
1	K	113107231.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	12,500	4,67	58,38
2	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	3,328	7,34	24,43
3	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	0,998	1,09	1,09
4	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	3,328	3,27	10,88
5	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	5,642	10,42	58,79
6	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	3,328	0,71	2,36
7	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	16,640	0,44	7,32
D 2			Zakladanie				589,89
8	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	3,700	109,69	405,85
9	K	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	29,120	6,32	184,04
D 5			Komunikácie				839,77
10	K	564231111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	16,640	3,80	63,23
11	K	564241111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm	m2	19,560	4,48	87,63
12	K	596911161.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších do 50 m2	m2	19,560	17,05	333,50
13	M	592460008300.S	Dlažba betónová zámková, prírodná, hr. 80 mm	m2	19,756	17,99	355,41
D 8			Rúrové vedenie				1 201,27
14	K	899623141.S	Obetónovanie potrubia betónom prostým tr. C 12/15 v otvorenom výkope	m3	10,787	104,42	1 126,38
15	K	899643111.S	Debnenie a oddebnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope	m2	4,400	17,02	74,89
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 625,47
16	K	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	5,200	15,44	80,29
17	M	592170002100.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	5,305	4,30	22,81
18	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	10,800	7,76	83,81
19	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	11,017	2,26	24,90
20	K	919512111.S	Zhotovenie priepustu z rúr betónových DN 400	m	5,200	50,42	262,18
21	M	592210004200.S	Rúra betónová s perom a poldrážkou pre dažďové odpadné vody, DN 400, dl. 1000 mm,	ks	5,000	40,83	204,15
22	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	5,200	4,12	21,42
23	K	936104212.CP1	Osadenie odpadkového koša kotevnými skrutkami na pevný podklad	ks	1,000	34,57	34,57

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	553/NNK365	Kôš odpadkový 50l, štvorcový pôdorys, oceľová noha, OK pozinkovaná s práškovým lakom, opláštenie oceľovým plechom, so strieškou	ks	1,000	472,25	472,25
25	K	966008112.S	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 300 do 500 mm, - 0,98000t	m	5,200	60,90	316,68
26	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	7,909	1,62	12,81
27	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	150,271	0,35	52,59
28	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	7,909	4,68	37,01
D 99 Presun hmôt HSV							426,53
29	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	49,026	8,70	426,53
D PSV Práce a dodávky PSV							10 374,23
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							10 374,23
30	K	767300000.CP2	Montáž autobusového prístrešku 4,1 x 1,75 m výška 2,5 m	ks	1,000	743,67	743,67
31	M	553/AE210a-SS.1	Autobusový prístrešok veľkosť min 4,1x1,75 m výška 2,5 m, OK pozink. s práš. lakom, zastreš. kalené sklo, zadné a bočné steny bezpečnostné sklo, 1CLV rekl. panel, lavička trop.drevo	ks	1,000	8 943,86	8 943,86
32	K	767996807.R	Demolácia autobusového prístrešku, premiestnenie a likvidácia vybraného materiálu (do 20 km)	ks	1,000	594,94	594,94
33	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	102,825	0,89	91,76
D M Práce a dodávky M							246,86
D 21-M Elektromontáže							246,86
D 21-M1 Elektromontáže							9,93
34	K	210010123.S	Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 47 mm, uložená voľne, vnútorná	m	3,000	1,29	3,87
35	M	286130067300.S	Chránička kábla DN 32, HDPE	m	3,000	1,72	5,16
36	K	210010584.S	Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC, D 32 uložená pevne	m	0,000	2,11	0,00
37	M	345710011435.S	Rúrka PVC, typ KP pr. 30 mm	m	0,000	1,25	0,00
38	K	210101507.S	NN spojky pre káble s plastovou izoláciou bez panciera do 1kV (1-10 mm2)	ks	0,000	15,60	0,00
39	M	345820001000.S	Spojka zmršťovacia SLV 2,5-6	ks	0,000	8,82	0,00
40	K	210800108.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	0,000	0,65	0,00
41	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2	m	0,000	1,21	0,00
42	K	HZS000314.I	Revízia elektroinštalácie	hod	0,000	19,83	0,00
43	K	HZS000315.Z	Zapnutie a vypnutie siete NN	hod	0,000	71,39	0,00
44	K	MV	Murárske výpomoci	%	0,090	0,99	0,09
45	K	PM	Podružný materiál	%	0,090	2,97	0,27
46	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,090	0,99	0,09
47	K	STR	Stratné	%	0,090	4,96	0,45
D 21-M2 Uzemnenie							236,93
48	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	27,000	1,84	49,68
49	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	27,000	2,25	60,75
50	K	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	6,000	2,54	15,24
51	M	354410004000.S	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	6,000	0,85	5,10
52	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	1,000	3,63	3,63
53	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	1,000	1,79	1,79
54	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	12,000	2,54	30,48
55	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03	ks	12,000	2,57	30,84
56	K	MV	Murárske výpomoci	%	1,975	0,99	1,96
57	K	PM	Podružný materiál	%	1,975	2,97	5,88
58	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,975	0,99	1,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	K	STR	Stratné	%	1,975	4,96	9,79
60	K	HZS000314.S	Revízia uzemnenia	hod	1,000	19,83	19,83
D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach							0,00
61	K	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	0,000	7,91	0,00
62	K	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	0,000	1,97	0,00
63	M	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	0,000	21,54	0,00
64	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	0,000	0,70	0,00
65	M	283230008000.S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m	0,000	0,17	0,00
66	K	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	0,000	2,97	0,00
67	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,000	0,99	0,00
68	K	STR	Stratné	%	0,000	4,96	0,00
D OST Ostatné							400,00
D O03 Ostatné							400,00
69	K	OST1	Doprava montážnikov na stavbu	kpl	1,000	100,00	100,00
70	K	OST2	Doprava prístrešku na stavbu	kpl	1,000	300,00	300,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Autobusové zastávky v Mikroregióne Poondavie
Objekt:
06 - SO 06 - Autobusové zastávky v obci Ložín
Časť:
06_5 - Zastávka č.5

JKSO:
Miesto: Ložín

Objednávateľ:
Združenie obcí Mikroregiónu Poondavie

Zhotoviteľ:
TIBOX s.r.o.

Projektant:
Ing. Renáta Gorasová

Spracovateľ:
Ing. Marián Mihálik

Poznámka:

ČS:
Dátum: 16.07.2026
IČO:
IČ DPH:
IČO: 53 550 188
IČ DPH: SK2121402052
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu				15 224,34
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				15 224,34
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižená	15 224,34	23,00%	3 501,60	
Cena s DPH	v EUR			18 725,94

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 17.8.2026 Pečiatka Dátum a podpis: 17.8.2026 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Autobusové zastávky v Mikroregióne Poondavie
Objekt: 06 - SO 06 - Autobusové zastávky v obci Ložín
Časť: 06_5 - Zastávka č.5
Miesto: Ložín
Objednávateľ: Združenie obcí Mikroregiónu Poondavie
Zhotoviteľ: TIBOX s.r.o.

Dátum: 16.07.2026
Projektant: Ing. Renata Gerassová
Spracovateľ: Ing. Marián Mihálik

Kód dielu - PopisCena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	15 224,34
HSV - Práce a dodávky HSV	3 937,75
1 - Zemné práce	161,48
2 - Zakladanie	560,88
5 - Komunikácie	693,97
8 - Rúrové vedenie	611,06
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 593,89
99 - Presun hmôt HSV	316,47
PSV - Práce a dodávky PSV	10 374,23
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	10 374,23
M - Práce a dodávky M	512,36
21-M - Elektromontáže	512,36
21-M1 - Elektromontáže	275,43
21-M2 - Uzemnenie	236,93
OST - Ostatné	400,00
O03 - Ostatné	400,00

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)15 224,34

ROZPOČET

Stavba: Autobusové zastávky v Mikroregióne Poondavie
Objekt: 06 - SO 06 - Autobusové zastávky v obci Ložín
Časť: 06_5 - Zastávka č.5

Miesto: Ložín
Objednávateľ: Združenie obcí Mikroregiónu Poondavie
Zhotoviteľ: TIBOX s.r.o.
Dátum: 16.07.2026
Projektant: Ing. Renata Gerasová
Spracovateľ: Ing. Marián Mihálik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 15 224,34

D HSV Práce a dodávky HSV 3 937,75

D 1 Zemné práce 161,48

1	K	113107231.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	12,500	4,67	58,38
2	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	3,200	7,34	23,49
3	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	0,960	1,09	1,05
4	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	3,200	3,27	10,46
5	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	5,642	10,42	58,79
6	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	3,200	0,71	2,27
7	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	16,000	0,44	7,04

D 2 Zakladanie 560,88

8	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	3,500	109,69	383,92
9	K	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	28,000	6,32	176,96

D 5 Komunikácie 693,97

10	K	564231111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	16,000	3,80	60,80
11	K	564241111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm	m2	14,000	4,48	62,72
12	K	567124315.S	Podklad (dobetónovanie) z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 150 mm	m2	3,000	17,45	52,35
13	K	569241111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkopieskom alebo kamen. ťaženým hr. 120 mm	m2	6,000	4,17	25,02
14	K	596911161.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších do 50 m2	m2	14,000	17,05	238,70
15	M	592460008300.S	Dlažba betónová zámková, prírodná, hr. 80 mm	m2	14,140	17,99	254,38

D 8 Rúrové vedenie 611,06

16	K	899623141.S	Obetónovanie potrubia betónom prostým tr. C 12/15 v otvorenom výkope	m3	5,200	104,42	542,98
17	K	899643111.S	Debnenie a oddebnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope	m2	4,000	17,02	68,08

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 593,89

18	K	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	5,000	15,44	77,20
19	M	592170002100.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	5,101	4,30	21,93
20	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	10,600	7,76	82,26
21	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	10,813	2,26	24,44
22	K	919512111.S	Zhotovenie priepustu z rúr betónových DN 400	m	5,000	50,42	252,10
23	M	592210004200.S	Rúra betónová s perom a poldrážkou pre dažďové odpadné vody, DN 400, dl. 1000 mm,	ks	5,000	40,83	204,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

24	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hlbky nad 50 do 100 mm	m	5,000	4,12	20,60
25	K	936104212.CP1	Osadenie odpadkového koša kotevnými skrutkami na pevny podklad	ks	1,000	34,57	34,57
26	M	553/NNK365	Kôš odpadkový 50l, štvorcový podorys, oceľová noha, OK pozinkovaná s práškovým lakom, opätštenie oceľovým plechom, so stieškou	ks	1,000	472,25	472,25
27	K	966008112.S	Búranie rúrového prepustu, z rúr DN 300 do 500 mm, - 0,98000t	m	5,000	60,90	304,50
28	K	979082213.S	Vodorovná doprava súťny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	7,713	1,62	12,50
29	K	979082219.S	Príslušk k cene za každý ďalší aj začaty 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu súťny	t	146,547	0,35	51,29
30	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu súťny	t	7,713	4,68	36,10

Presun hmôt HSV							
99							
31	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akékoľvek dlžky objektu	t	36,376	8,70	316,47

PSV Práce a dodávky PSV

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové

32	K	767300000.CP2	Montáž autobusového prístrešku 4,1 x 1,75 m výška 2,5 m	ks	1,000	743,67	743,67
33	M	553/AE210a-SS.1	Autobusový prístrešok veľkosť min 4,1x1,75 m výška 2,5 m, OK pozink. s práš. lakom, zastreš. kalené sklo, zadné a bočné steny bezpečnostné sklo, 1CLV rekl. panel, lavicka trop.drevo	ks	1,000	8 943,86	8 943,86
34	K	767996807.R	Demolícia autobusového prístrešku, premiestnenie a likvidácia vybudovaného materiálu (do 20 km)	ks	1,000	594,94	594,94
35	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	102,825	0,89	91,76

M Práce a dodávky M

D 21-M Elektromontáže

D 21-M1 Elektromontáže

36	K	210010584.S	Rúra tuhá elektroinštalčná z PVC, D 32 uložená pevne	m	7,000	2,11	14,77
37	M	345710011435.S	Rúra PVC, typ KP pr. 30 mm	m	7,000	1,25	8,75
38	K	210120000.R	Montáž poisky 6A na stípe	ks	1,000	3,57	3,57
39	M	345290000000.S	Poisťka DII 6A	ks	1,000	1,15	1,15
40	K	210120001.R	Montáž upínacej pásky na stípe	ks	4,000	1,08	4,32
41	M	345350000000.S	Upínacia páska na stlp	ks	4,000	1,20	4,80
42	K	210220302.SR	Montáž vypichovacej svorky na stípe	m	1,000	5,75	5,75
43	M	354310004001.S	Svorka odbočná SM2.11	ks	1,000	3,71	3,71
44	K	210800108.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	20,000	0,65	13,00
45	M	3411100000800.S	Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2	m	20,000	1,21	24,20
46	K	HZS000313.P	Montážna plošina MP16	hod	1,000	35,70	35,70
47	K	HZS000314.I	Revízia elektroinštalácie	hod	3,000	19,83	59,49
48	K	HZS000315.Z	Zapnutie a vypnutie siete NN	hod	1,000	71,39	71,39
49	K	MV	Múarske výpomoci	%	2,506	0,99	2,48
50	K	PM	Podružný materiál	%	2,506	2,97	7,45
51	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	2,506	0,99	2,48
52	K	STR	Stratné	%	2,506	4,96	12,42

D 21-M2 Územnenie

53	K	210220021.S	Územňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10 mm	m	27,000	1,84	49,68
54	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	27,000	2,25	60,75
55	K	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	6,000	2,54	15,24
56	M	354410004000.S	Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1	ks	6,000	0,85	5,10
57	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	1,000	3,63	3,63
58	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	1,000	1,79	1,79

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Autobusové zastávky v Mikroregióne Poondavie
Objekt:
07 - SO 07 - Autobusové zastávky v obci Bracovce
Časť:
07_1 - Zastávka č.1

JKSO:
Miesto: Bracovce

Objednávateľ:
Združenie obcí Mikroregiónu Poondavie

Zhotoviteľ:
TIBOX s.r.o.

Projektant:
Ing. Renáta Gorasová

Spracovateľ:
Ing. Marián Mihálik

Poznámka:

ČS:
Dátum: 16.07.2026

IČO:
IČ DPH:

IČO: 53 550 188
IČ DPH: SK2121402052

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu				14 990,97
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				14 990,97
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižená	14 990,97	23,00%	3 447,92	
Cena s DPH	v EUR			18 438,89

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 17.8.2026 Pečiatka Dátum a podpis: 17.8.2026 Pečiatka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	12,000	2,54	30,48
60	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03	ks	12,000	2,57	30,84
61	K	MV	Murárske výpomoci	%	1,975	0,99	1,96
62	K	PM	Podružný materiál	%	1,975	2,97	5,88
63	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,975	0,99	1,96
64	K	STR	Stratné	%	1,975	4,96	9,79
65	K	HZS000314.S	Revízia uzemnenia	hod	1,000	19,83	19,83
D OST Ostatné							400,00
D O03 Ostatné							400,00
66	K	OST1	Doprava montážnikov na stavbu	kpl	1,000	100,00	100,00
67	K	OST2	Doprava prístrešku na stavbu	kpl	1,000	300,00	300,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Autobusové zastávky v Mikroregióne Poondavie
Objekt: 07 - SO 07 - Autobusové zastávky v obci Bracovce
Časť: 07_1 - Zastávka č.1
Miesto: Bracovce
Objednávateľ: Združenie obcí Mikroregiónu Poondavie
Zhotoviteľ: TIBOX s.r.o.

Dátum: 16.07.2026
Projektant: Ing. Renata Gerassová
Spracovateľ: Ing. Marián Mihálik

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	14 990,97
HSV - Práce a dodávky HSV	5 390,13
1 - Zemné práce	409,12
2 - Zakladanie	727,08
5 - Komunikácie	658,20
8 - Rúrové vedenie	1 324,77
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 814,98
99 - Presun hmôt HSV	455,98
PSV - Práce a dodávky PSV	8 753,57
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	8 753,57
M - Práce a dodávky M	447,27
21-M - Elektromontáže	447,27
21-M1 - Elektromontáže	292,24
21-M2 - Uzemnenie	155,03
OST - Ostatné	400,00
O03 - Ostatné	400,00

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 14 990,97

Stavba:

Autobusové zastávky v Mikroregióně Poondavie

Objekt:

07 - SO 07 - Autobusové zastávky v obci Bracovce

Cast:

07 1 - Zastávka č.1

Miesto: Bracovce

Dátum: 16.07.2026

Objednávateľ: Združenie obcí Mikroregiónu Poondavie

Projektant: inż. Renata

Zhotovitel': TIBOX s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Marián Mihálik

Náklady z rozpočtu	14 990,97
---------------------------	------------------

p	HSV	Práce a dodávky HSV	5 390,13
---	-----	---------------------	----------

D 1	Zemné práce	409,12
-----	-------------	--------

D	2	Zakladanie	727,00
---	---	------------	--------

D	5	Komunikácie	658,2
---	---	-------------	-------

D	8	Rúrové vedenie	1 324,7
---	---	----------------	---------

D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 814,9
---	---	-------------------------------------	---------

18	K	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	5,000	15,44	77,2
19	M	592170002100.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	5,101	4,30	21,9
20	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	11,000	7,76	85,3
21	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	11,221	2,26	25,3
22	K	919512111.S	Zhotovenie priepustu z rúr betónových DN 400	m	5,000	50,42	252,1
23	M	592210004200.S	Rúra betónová s perom a poldrážkou pre dažďové odpadné vody, DN 400, dl. 1000 mm.	ks	5,000	40,83	204,1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	936104212.CP	Osadenie odpadkového koša kotevnými skrutkami na pevný podklad	ks	1,000	31,27	31,27
25	M	553/NNK165t	Kôš odpadkový 50l, štvorcový pôdorys, oceľová noha, OK pozinkovaná s práškovým lakom, opláštenie drevenými lamelami z tropického dreva bez povrch. úpravy, so strieškou	ks	1,000	638,49	638,49
26	K	979071121.S	Očistenie vybúraných dlažbových kociek , s pôvodným vyplnením škár kamenivom ťaženým	m2	11,040	1,43	15,79
27	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	2,484	1,62	4,02
28	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	47,196	0,35	16,52
29	K	979084213.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 1 km	t	8,990	24,63	221,42
30	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2,484	4,68	11,63
31	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	8,990	23,33	209,74
D 99 Presun hmôt HSV							455,98
32	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	52,411	8,70	455,98
D PSV Práce a dodávky PSV							8 753,57
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							8 753,57
33	K	767300000.CP	Montáž autobusového prístrešku 2,8 x 1,75 m výška 2,5 m	ks	1,000	644,51	644,51
34	M	553/AE210b-SS	Autobusový prístrešok veľkosť min 2,8x1,75 m výška 2,5 m, OK pozink. s práš. lakom, zastreš. kalené sklo, zadné a bočné steny bezpečnostné sklo, 1CLV rekl. panel, lavička trop. drevo	ks	1,000	7 684,58	7 684,58
35	K	767996806.R	Demontáž a premiestnenie materiálu autobusového prístrešku do 1 km	ks	1,000	347,05	347,05
36	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	86,761	0,89	77,43
D M Práce a dodávky M							447,27
D 21-M Elektromontáže							447,27
D 21-M1 Elektromontáže							292,24
37	K	210010584.S	Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC, D 32 uložená pevne	m	7,000	2,11	14,77
38	M	345710011435.S	Rúrka PVC, typ KP pr. 30 mm	m	7,000	1,25	8,75
39	K	210120000.R	Montáž poistky 6A na stĺpe	ks	1,000	3,57	3,57
40	M	345290000000.S	Poistka DII 6A	ks	1,000	1,15	1,15
41	K	210120001.R	Montáž upínacej pásky na stĺpe	ks	2,000	1,08	2,16
42	M	345350000000.S	Upínacia páska na stĺp	ks	2,000	1,20	2,40
43	K	210220302.SR	Montáž vypichovacej svorky na stĺpe	m	1,000	5,75	5,75
44	M	354310004000.S	Svorka vypichovacia SLW 52	ks	1,000	3,71	3,71
45	K	210800108.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	20,000	0,65	13,00
46	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2	m	20,000	1,21	24,20
47	K	HZS000314.I	Revízia elektroinštalácie	hod	4,000	19,83	79,32
48	K	HZS000313.P	Montážna plošina MP16	hod	1,000	35,70	35,70
49	K	HZS000315.Z	Zapnutie a vypnutie siete NN	hod	1,000	71,39	71,39
50	K	MV	Murárske výpomoci	%	2,659	0,99	2,64
51	K	PM	Podružný materiál	%	2,659	2,97	7,91
52	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	2,659	0,99	2,64
53	K	STR	Stratné	%	2,659	4,96	13,18
D 21-M2 Uzemnenie							155,03
54	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	15,000	1,84	27,60
55	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	15,000	2,25	33,75
56	K	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	4,000	2,54	10,16
57	M	354410004000.S	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	4,000	0,85	3,40
58	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	1,000	3,63	3,63

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	1,000	1,79	1,79
60	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	8,000	2,54	20,32
61	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03	ks	8,000	2,57	20,56
62	K	HZS000314.S	Revízia uzemnenia	hod	1,000	19,83	19,83
63	K	MV	Murárske výpomoci	%	1,410	0,99	1,40
64	K	PM	Podružný materiál	%	1,410	2,97	4,20
65	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,410	0,99	1,40
66	K	STR	Stratné	%	1,410	4,96	6,99
D OST Ostatné							400,00
D O03 Ostatné							400,00
67	K	OST1	Doprava montážnikov na stavbu	kpl	1,000	100,00	100,00
68	K	OST2	Doprava prístrešku na stavbu	kpl	1,000	300,00	300,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Autobusové zastávky v Mikroregióne Poondavie
Objekt:
07 - SO 07 - Autobusové zastávky v obci Bracovce
Časť:
07_2 - Zastávka č.2

JKSO:		ČS:	
Miesto:	Bracovce	Dátum:	16.07.2026
Objednávateľ:		IČO:	
	Združenie obcí Mikroregiónu Poondavie	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	53 550 188
	TIBOX s.r.o.	IČ DPH:	SK2121402052
Projektant:		IČO:	
	Ing. Renáta Gorasová	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	Ing. Marián Mihálik	IČ DPH:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu				13 538,31
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				13 538,31
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižená	13 538,31	23,00%	3 113,81	
Cena s DPH	v EUR			16 652,12

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Autobusové zastávky v Mikroregióne Poondavie
Objekt: 07 - SO 07 - Autobusové zastávky v obci Bracovce
Časť: 07_2 - Zastávka č.2

Miesto: Bracovce
Objednávateľ: Združenie obcí Mikroregiónu Poondavie
Zhotoviteľ: TIBOX s.r.o.

Dátum: 16.07.2026
Projektant: Ing. Renata Čorbová
Spracovateľ: Ing. Marián Mihálik

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	13 538,31
HSV - Práce a dodávky HSV	3 949,73
1 - Zemné práce	387,34
2 - Zakladanie	540,84
5 - Komunikácie	589,15
8 - Rúrové vedenie	442,74
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 740,61
99 - Presun hmôt HSV	249,05
PSV - Práce a dodávky PSV	8 753,57
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	8 753,57
M - Práce a dodávky M	435,01
21-M - Elektromontáže	435,01
21-M1 - Elektromontáže	279,98
21-M2 - Uzemnenie	155,03
OST - Ostatné	400,00
O03 - Ostatné	400,00

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 13 538,31

D	9	Ostatné konštrukcie a práce-dúranie				1 740,61	
18	K	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	4,500	15,44	69,48
19	M	592170002100.S	Obrubník cesty, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	4,590	4,30	19,74
20	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	10,500	7,76	81,48
21	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	10,711	2,26	24,21
22	K	919512111.S	Zhotovenie priepustu z rúr betónových DN 400	m	4,500	50,42	226,89
23	M	592210004200.S	Rúra betónová s perom a poldrážkou pre dažďové odpadné vody, DN 400, dl. 1000 mm,	ks	5,000	40,83	204,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

24	K	936104212.CP	Osadenie odpadkového koša kotevnými skrutkami na pevný podklad	ks	1,000	31,27	31,27
25	M	553/NNK165t	Koš odpadkový 50l, štvorcový pôdorys, oceľová noha, OK pozinkovaná s práškovým lakom, opláštenie drevnými lamelami z tropického dreva bez povrch. úpravy, so strieškou	ks	1,000	638,49	638,49
26	K	979071121.S	Očistenie vybúraných diazbových kociek , s pôvodným vyplnením škár kamenivom ťaženým	m2	10,750	1,43	15,37
27	K	979082213.S	Vodorovná doprava sútiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	2,419	1,62	3,92
28	K	979082219.S	Prílatok k cene za každý ďalší aj začať 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sútiny	t	45,956	0,35	16,08
29	K	979084213.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 1 km	t	8,303	24,63	204,50
30	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sútiny	t	2,419	4,68	11,32
31	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	8,303	23,33	193,71
Presun hmôt HSV							
99	Presun hmôt HSV						
32	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytóm diaždeným (822 2.3, 822 5.3) akekoľvek dĺžky objektu	t	28,626	8,70	249,05
Práca a dodávky PSV							
8 753,57							
Konštrukcie doplnkové kovové							
8 753,57							
D 767							
33	K	767300000.CP	Montáž autobusového prístrešku 2,8 x 1,75 m výška 2,5 m	ks	1,000	644,51	644,51
34	M	553/AE210b-SS	Autobusový prístrešok veľkosť min 2,8x1,75 m výška 2,5 m, OK pozink. s práš. lakom,zastreš. kalené sklo,zadné a bočné steny bezpečnostné sklo, 1CLV rekl. panel,lavicka trop.drevo	ks	1,000	7 684,58	7 684,58
35	K	767998806.R	Demonťáž a premiestnenie materiálu autobusového prístrešku do 1 km	ks	1,000	347,05	347,05
36	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	86,761	0,89	77,43

D	M	Práca a dodávky M					
---	---	-------------------	--	--	--	--	--

D	21-M	Elektromontáže					
---	------	----------------	--	--	--	--	--

D	21-M1	Elektromontáže					
---	-------	----------------	--	--	--	--	--

37	K	210010584.S	Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC, D 32 uložená pevne	m	7,000	2,11	14,77
38	M	345710011435.S	Rúrka PVC, typ KP pr. 30 mm	m	7,000	1,25	8,75
39	K	210120000.R	Montáž poisťky 6A na stípe	ks	1,000	3,57	3,57
40	M	3452900000000.S	Poisťka DII 6A	ks	1,000	1,15	1,15
41	K	210120001.R	Montáž upínacej pásky na stípe	ks	2,000	1,08	2,16
42	M	3453500000000.S	Upínacia páska na stíp	ks	2,000	1,20	2,40
43	K	210220302.SR	Montáž vypichovacej svorky na stípe	m	1,000	5,75	5,75
44	M	354310004000.S	Svorka vypichovacia SLW 52	ks	1,000	3,71	3,71
45	K	210800108.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	14,000	0,65	9,10
46	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2	m	14,000	1,21	16,94
47	K	HZS000314.I	Revízia elektroinštalácie	hod	4,000	19,83	79,32
48	K	HZS000313.P	Montážna plošina MP16	hod	1,000	35,70	35,70
49	K	HZS000315.Z	Zapnutie a vypnutie siete NN	hod	1,000	71,39	71,39
50	K	MV	Murárske výpomoci	%	2,547	0,99	2,53
51	K	PM	Podružný materiál	%	2,547	2,97	7,58
52	K	PPV	Podiel prídružených výkonov	%	2,547	0,99	2,53
53	K	STR	Stratné	%	2,547	4,96	12,63

D	21-M2	Územenie					
---	-------	----------	--	--	--	--	--

54	K	210220021.S	Územňovacie vedenie v zemi Fezn vrátane izolácie spojov Ø 10 mm	m	15,000	1,84	27,60
55	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový Fezn, d 10 mm	kg	15,000	2,25	33,75
56	K	210220245.S	Svorka Fezn pripojovacia SP	ks	4,000	2,54	10,16
57	M	354410004000.S	Svorka Fezn pripájaca označenie SP 1	ks	4,000	0,85	3,40
58	K	210220247.S	Svorka Fezn skúšobná SZ	ks	1,000	3,63	3,63

155,03

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Autobusové zastávky v Mikroregióne Poondavie
Objekt:
08 - SO 08 - Autobusové zastávky v obci Falkušovce
Časť:
08_1 - Zastávka č.1

JKSO:
Miesto: Falkušovce
Objednávateľ:
Združenie obcí Mikroregiónu Poondavie
Zhotoviteľ:
TIBOX s.r.o.
Projektant:
Ing. Renáta Gorasová
Spracovateľ:
Ing. Marián Mihálik
Poznámka:

ČS:
Dátum: 16.07.2026
IČO:
IČ DPH:
IČO: 53 550 188
IČ DPH: SK2121402052
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu				11 791,49
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				11 791,49
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižená	11 791,49	23,00%	2 712,04	
Cena s DPH	v EUR			14 503,53

ProjektantSpracovateľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

ObjednávateľZhotoviteľ

Dátum a podpis:17.8.2026PečiatkaDátum a podpis:17.8.2026Pečiatka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	M	354410004300.S	Svoroka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	1,000	1,79	1,79
60	K	210220253.S	Svoroka FeZn uzemňovacia SR03	ks	8,000	2,54	20,32
61	M	354410000900.S	Svoroka FeZn uzemňovacia označenie SR 03	ks	8,000	2,57	20,56
62	K	HZS000314.S	Revízia uzemnenia	hod	1,000	19,83	19,83
63	K	MV	Murárske výpomoci	%	1,410	0,99	1,40
64	K	PM	Podružný materiál	%	1,410	2,97	4,20
65	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,410	0,99	1,40
66	K	STR	Stratné	%	1,410	4,96	6,99
OST							
OST							
D							
D							
OST							
D							
OST							
67	K	OST1	Doprava montážnikov na stavbu	kpl	1,000	100,00	100,00
68	K	OST2	Doprava prístrešku na stavbu	kpl	1,000	300,00	300,00
							400,00
							400,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Autobusové zastávky v Mikroregióne Poondavie
Objekt: 08 - SO 08 - Autobusové zastávky v obci Falkušovce
Časť: 08_1 - Zastávka č.1
Miesto: Falkušovce
Objednávateľ: Združenie obcí Mikroregiónu Poondavie
Zhotoviteľ: TIBOX s.r.o.

Dátum: 16.07.2026
Projektant: Ing. Renata Gerasová
Spracovateľ: Ing. Marián Mihálik

Kód dielu - PopisCena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	11 791,49
HSV - Práce a dodávky HSV	2 472,97
1 - Zemné práce	90,99
2 - Zakladanie	448,70
5 - Komunikácie	469,18
8 - Rúrové vedenie	200,62
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 114,49
99 - Presun hmôt HSV	148,99
PSV - Práce a dodávky PSV	8 753,57
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	8 753,57
M - Práce a dodávky M	164,95
21-M - Elektromontáže	164,95
OST - Ostatné	400,00
O03 - Ostatné	400,00

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)11 791,49

ROZPOČET

Stavba:

Autobusové zastávky v Mikroregióne Poondavie

Objekt:

08 - SO 08 - Autobusové zastávky v obci Falkušovce

Cast:

08_1 - Zastávka č.1

Miesto:

Falkušovce

Dátum:

16.07.2026

Objednávateľ:

Združenie obcí Mikroregionu Poondavie

Projektant:

1119. Kellard

Zhotovitel':

TIBOX s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Marián Mihálik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 791,49

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 472.97

D 1

Zemné práce

90.99

1	K	113106241.S	Rozoberanie vozovky a plochy z cestných panelov, - 0,40800t	m2	12,000	1,70	20,40
2	K	113107231.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	12,000	4,67	56,04
3	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	0,656	7,34	4,82
4	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepidlo horniny 3	m3	0,197	1,09	0,21
5	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	0,656	3,27	2,15
6	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	0,656	8,33	5,46
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,656	0,71	0,47
8	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	3,280	0,44	1,44

D 2

Zakładanie

448.70

9	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	2,800	109,69	307,13
10	K	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. siete KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	22,400	6,32	141,57

D 5

Komunikácie

469.18

11	K	525080011.S	Priečne podvaly odstránenie, -0,08600t	ks	2,000	6,04	12,08
12	K	564231111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	3,280	3,80	12,46
13	K	564241111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm	m2	11,200	4,48	50,18
14	K	596911161.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších do 50 m2	m2	11,200	17,05	190,96
15	M	592460008300.S	Dlažba betónová zámková, prírodná, hr. 80 mm	m2	11,312	17,99	203,50

D 8

Rúrové vedenie

200.62

16	K	899623141.S	Obetňovanie potrubia betónom prostým tr. C 12/15 v otvorenom výkope	m3	1,579	104,42	164,88
17	K	899643111.S	Debnenie a oddebnenie pre obetňovanie potrubia v otvorenom výkope	m2	2,100	17,02	35,74

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 114.49

18	K	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	4,000	15,44	61,76
19	M	592170002100.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	4,080	4,30	17,54
20	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	9,600	7,76	74,50
21	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	9,793	2,26	22,13
22	K	919512111.S	Zhotovenie priepustu z rúr betónových DN 400	m	0,800	50,42	40,34
23	M	592210004200.S	Rúra betónová s perom a poldrážkou pre dažďové odpadné vody, DN 400, dl. 1000 mm,	ks	1,000	40,83	40,83

Stavba:

Objekt:

Cast:

JKSO:

Miesto: Falkušovce

CS:

Dátum: 16.07.2026

Objednávateľ:

Združenie obcí Mikroregiónu Poondavie

İÇÖ:

İÇ DPH:

Zhotovitel':

TIBOX s.r.o.

 $\dot{I}\dot{C}O:$

53 550 188

İÇ DPH:

SK2121402052

Projektant:

Ing. Renáta Gorasová

 $\text{IC}_0:$

İÇ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Marián Mihálik

ICO:

İÇ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu			13 359,99
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			13 359,99
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	13 359,99	23,00%	3 072,80
Cena s DPH	v	EUR	16 432,79

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	936104212.CP1	Osadenie odpadkového koša kotevnými skrutkami na pevný podklad	ks	1,000	34,57	34,57
25	M	553/NNK365	Kôš odpadkový 50l, štvorcový pôdorys, oceľová noha, OK pozinkovaná s práškovým lakom, opláštenie oceľovým plechom, so strieškou	ks	1,000	472,25	472,25
26	K	962042321.S	Búranie muriva z betónu prostého nadzákladného, - 2,20000t	m3	0,563	85,72	48,26
27	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	3,939	1,62	6,38
28	K	979082219.S	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	74,833	0,35	26,19
29	K	979084213.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 1 km	t	5,240	24,63	129,06
30	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	3,939	4,68	18,43
31	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	5,240	23,33	122,25
D 99			Presun hmôt HSV				148,99
32	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytým dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	17,125	8,70	148,99
D PSV			Práce a dodávky PSV				8 753,57
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				8 753,57
33	K	767300000.CP	Montáž autobusového prístrešku 2,8 x 1,75 m výška 2,5 m	ks	1,000	644,51	644,51
34	M	553/AE210b-SS	Autobusový prístrešok veľkosť min 2,8x1,75 m výška 2,5 m, OK pozink. s práš. lakom, zastreš. kalené sklo, zadné a bočné steny bezpečnostné sklo, 1CLV rekl. panel, lavička trop.drevo	ks	1,000	7 684,58	7 684,58
35	K	767996806.R	Demontáž a premiestnenie materiálu autobusového prístrešku do 1 km	ks	1,000	347,05	347,05
36	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	86,761	0,89	77,43
D M			Práce a dodávky M				164,95
D 21-M			Elektromontáže				164,95
37	K	210010123.S	Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 47 mm, uložená voľne, vnútorná	m	3,000	1,29	3,87
38	M	286130067300.S	Chránička kábla DN 32, HDPE	m	3,000	1,72	5,16
39	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	15,000	1,84	27,60
40	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	15,000	2,25	33,75
41	K	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	4,000	2,54	10,16
42	M	354410004000.S	Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1	ks	4,000	0,85	3,40
43	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	1,000	3,63	3,63
44	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	1,000	1,79	1,79
45	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	8,000	2,54	20,32
46	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03	ks	8,000	2,57	20,56
47	K	HZS000314.S	Revízia uzemnenia	hod	1,000	19,83	19,83
48	K	MV	Murárske výpomoci	%	1,501	0,99	1,49
49	K	PM	Podružný materiál	%	1,501	2,97	4,46
50	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,501	0,99	1,49
51	K	STR	Stratné	%	1,501	4,96	7,44
D OST			Ostatné				400,00
D O03			Ostatné				400,00
52	K	OST1	Doprava montážnikov na stavbu	kpl	1,000	100,00	100,00
53	K	OST2	Doprava prístrešku na stavbu	kpl	1,000	300,00	300,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Autobusové zastávky v Mikroregióne Poondavie
Objekt: 08 - SO 08 - Autobusové zastávky v obci Falkušovce
Časť: 08_2 - Zastávka č.2
Miesto: Falkušovce
Objednávateľ: Združenie obcí Mikroregiónu Poondavie
Zhotoviteľ: TIBOX s.r.o.

Dátum: 16.07.2026
Projektant: Ing. Renata Gerencová
Spracovateľ: Ing. Marián Mihálik

Kód dielu - PopisCena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	13 359,99
HSV - Práce a dodávky HSV	2 295,38
1 - Zemné práce	499,92
2 - Zakladanie	416,65
5 - Komunikácie	452,40
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	805,39
99 - Presun hmôt HSV	121,02
PSV - Práce a dodávky PSV	10 124,13
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	10 124,13
M - Práce a dodávky M	540,48
21-M - Elektromontáže	267,75
21-M1 - Elektromontáže	267,75
21-M2 - Uzemnenie	238,91
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	33,82
OST - Ostatné	400,00
O03 - Ostatné	400,00

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)13 359,99

121.02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	13,910	8,70	121,02
D PSV			Práce a dodávky PSV	10 124,13			
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové	10 124,13			
24	K	767300000.CP2	Montáž autobusového prístrešku 4,1 x 1,75 m výška 2,5 m	ks	1,000	743,67	743,67
25	M	553/AE210a-SS.1	Autobusový prístrešok veľkosť min 4,1x1,75 m výška 2,5 m, OK pozink. s práš. lakom, zastreš. kalené sklo, zadné a bočné steny bezpečnostné sklo, 1CLV rekl. panel, lavička trop.drevo	ks	1,000	8 943,86	8 943,86
26	K	767996806.R	Demontáž a premiestnenie materiálu autobusového prístrešku do 1 km	ks	1,000	347,05	347,05
27	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	100,346	0,89	89,55
D M			Práce a dodávky M	540,48			
D 21-M			Elektromontáže	267,75			
D 21-M1			Elektromontáže	267,75			
28	K	210010584.S	Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC, D 32 uložená pevne	m	7,000	2,11	14,77
29	M	345710011435.S	Rúrka PVC, typ KP pr. 30 mm	m	7,000	1,25	8,75
30	K	210120000.R	Montáž poistky 6A na stĺpe	ks	1,000	3,57	3,57
31	M	345290000000.S	Poistka DII 6A	ks	1,000	1,15	1,15
32	K	210120001.R	Montáž upínacej pásky na stĺpe	ks	5,000	1,08	5,40
33	M	345350000000.S	Upínacia páska na stĺp	ks	5,000	1,20	6,00
34	K	210220302.SR	Montáž vypichovacej svorky na stĺpe	m	1,000	5,75	5,75
35	M	354310004001.S	Svorka odbočná SM2.11	ks	1,000	3,71	3,71
36	K	210800108.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	15,000	0,65	9,75
37	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2	m	15,000	1,21	18,15
38	K	HZS000313.P	Montážna plošina MP16	hod	1,000	35,70	35,70
39	K	HZS000314.I	Revízia elektroinštalácie	hod	3,000	19,83	59,49
40	K	HZS000315.Z	Zapnutie a vypnutie siete NN	hod	1,000	71,39	71,39
41	K	MV	Murárske výpomoci	%	2,436	0,99	2,42
42	K	PM	Podružný materiál	%	2,436	2,97	7,25
43	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	2,436	0,99	2,42
44	K	STR	Stratné	%	2,436	4,96	12,08
D 21-M2			Uzemnenie	238,91			
45	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10 mm	m	27,000	1,84	49,68
46	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	27,000	2,25	60,75
47	K	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	6,000	2,54	15,24
48	M	354410004000.S	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	6,000	0,85	5,10
49	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	1,000	3,63	3,63
50	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	1,000	1,79	1,79
51	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	12,000	2,54	30,48
52	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03	ks	12,000	2,57	30,84
53	K	HZS000314.S	Revízia uzemnenia	hod	1,000	19,83	19,83
54	K	MV	Murárske výpomoci	%	2,173	0,99	2,16
55	K	PM	Podružný materiál	%	2,173	2,97	6,47
56	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	2,173	0,99	2,16
57	K	STR	Stratné	%	2,173	4,96	10,78
D 46-M			Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	33,82			
58	K	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	2,000	7,91	15,82
59	K	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	2,000	1,97	3,94
60	M	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	0,208	21,54	4,48

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61		K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	2,000	0,70	1,40
62		M	283230008000.S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m	2,000	0,17	0,34
63		K	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	2,000	2,97	5,94
64		K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,319	0,99	0,32
65		K	STR	Stratné	%	0,319	4,96	1,58
		D	OST	Ostatné				400,00
		D	O03	Ostatné				400,00
66		K	OST1	Doprava montážnikov na stavbu	kpl	1,000	100,00	100,00
67		K	OST2	Doprava prístrešku na stavbu	kpl	1,000	300,00	300,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Autobusové zastávky v Mikroregióne Poondavie
Objekt:
08 - SO 08 - Autobusové zastávky v obci Falkušovce
Časť:
08_3 - Zastávka č.3

JKSO:
Miesto: Falkušovce

ČS:
Dátum: 16.07.2026

Objednávateľ:
Združenie obcí Mikroregiónu Poondavie

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
TIBOX s.r.o.

IČO: 53 550 188
IČ DPH: SK2121402052

Projektant:
Ing. Renáta Gorasová

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Marián Mihálik

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				12 630,07
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				12 630,07
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižená	12 630,07	23,00%	2 904,92	
Cena s DPH	v EUR			15 534,99

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis: 17.8.2026	Pečiatka	Dátum a podpis: 17.8.2026	Pečiatka
---------------------------	----------	---------------------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Autobusové zastávky v Mikroregióne Poondavie
Objekt: 08 - SO 08 - Autobusové zastávky v obci Falkušovce
Časť: 08_3 - Zastávka č.3
Miesto: Falkušovce
Objednávateľ: Združenie obcí Mikroregiónu Poondavie
Zhotoviteľ: TIBOX s.r.o.

Dátum: 16.07.2026
Projektant: Ing. Renata Gerasová
Spracovateľ: Ing. Marián Mihálik

Kód dielu - PopisCena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	12 630,07
HSV - Práce a dodávky HSV	3 051,03
1 - Zemné práce	520,23
2 - Zakladanie	721,13
5 - Komunikácie	714,60
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	940,67
99 - Presun hmôt HSV	154,40
PSV - Práce a dodávky PSV	8 753,57
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	8 753,57
M - Práce a dodávky M	425,47
21-M - Elektromontáže	425,47
21-M1 - Elektromontáže	270,44
21-M2 - Uzemnenie	155,03
OST - Ostatné	400,00
O03 - Ostatné	400,00

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)12 630,07

Stavba:

Objekt:

Cast':

Miesto:

Dátum:

16.07.2026

Objednávateľ:

Združenie obcí Mikroregiónu Poondavie

Projektant:

Иль. Кендал
Горосов

Zhotovitel':

TIBOX s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Marián Mihálik

Náklady z rozpočtu

12 630,07

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 051,03

D 1

Zemné práce

520,23

D 2

Zakladanie

721,13

D 5

Komunikácie

714,60

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

940,67

D 99

Presun hmôt HSV

154,40

D PSV

Práce a dodávky PSV

8 753,57

D 767

Konstrukcie doplnkové kovové

8 753,57

19	K	767300000.CP	Montáž autobusového prístrešku 2,8 x 1,75 m výška 2,5 m	ks	1,000	644,51	644,51
----	---	--------------	---	----	-------	--------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	M	553/AE210b-SS	Autobusový prístrešok veľkosť min 2,8x1,75 m výška 2,5 m, OK pozink. s praš. lakom, zastreš. kalené sklo, zadné a bočné steny bezpečnostné sklo, 1CLV rekl. panel, lavička trop. drevo	ks	1,000	7 684,58	7 684,58
21	K	767996806.R	Demontáž a premiestnenie materiálu autobusového prístrešku do 1 km	ks	1,000	347,05	347,05
22	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	86,761	0,89	77,43

D M Práce a dodávky M

D 21-M Elektromontáže

D 21-M1 Elektromontáže

23	K	210010584.S	Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC, D 32 uložená pevne	m	7,000	2,11	14,77
24	M	345710011435.S	Rúrka PVC, typ KP pr. 30 mm	m	7,000	1,25	8,75
25	K	210120000.R	Montáž poisťky 6A na stĺpe	ks	1,000	3,57	3,57
26	M	3452900000000.S	Poisťka DII 6A	ks	1,000	1,15	1,15
27	K	210120001.R	Montáž upínacej pásky na stĺpe	ks	2,000	1,08	2,16
28	M	3453500000000.S	Upínacia páska na stĺp	ks	2,000	1,20	2,40
29	K	210220302.SR	Montáž vypichovacej svorky na stĺpe	m	1,000	5,75	5,75
30	M	354310004001.S	Svorka odbočná SM2.11	ks	1,000	3,71	3,71
31	K	210800108.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	20,000	0,65	13,00
32	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2	m	20,000	1,21	24,20
33	K	HZS000313.P	Montážna plošina MP16	hod	1,000	35,70	35,70
34	K	HZS000314.I	Revízia elektroinštalácie	hod	3,000	19,83	59,49
35	K	HZS000315.Z	Zapnutie a vypnutie siete NN	hod	1,000	71,39	71,39
36	K	MV	Murárske výpomoci	%	2,460	0,99	2,44
37	K	PM	Podružný materiál	%	2,460	2,97	7,32
38	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	2,460	0,99	2,44
39	K	STR	Stratné	%	2,460	4,96	12,20

D 21-M2 Uzemnenie

40	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10 mm	m	15,000	1,84	27,60
41	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	15,000	2,25	33,75
42	K	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	4,000	2,54	10,16
43	M	354410004000.S	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	4,000	0,85	3,40
44	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	1,000	3,63	3,63
45	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	1,000	1,79	1,79
46	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	8,000	2,54	20,32
47	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03	ks	8,000	2,57	20,56
48	K	HZS000314.S	Revízia uzemnenia	hod	1,000	19,83	19,83
49	K	MV	Murárske výpomoci	%	1,410	0,99	1,40
50	K	PM	Podružný materiál	%	1,410	2,97	4,20
51	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,410	0,99	1,40
52	K	STR	Stratné	%	1,410	4,96	6,99

D OST Ost

D 003 Ost

53	K	OST1	Doprava montážnikov na stavbu	kpl	1,000	100,00	100,00
54	K	OST2	Doprava prístrešku na stavbu	kpl	1,000	300,00	300,00

400,00

400,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Autobusové zastávky v Mikroregióne Poondavie
Objekt:
09 - SO 09 - Autobusové zastávky v obci Malčice
Časť:
09_1 - Zastávka č.1

JKSO:
Miesto: Malčice

Objednávateľ:
Združenie obcí Mikroregiónu Poondavie

Zhotoviteľ:
TIBOX s.r.o.

Projektant:
Ing. Renáta Gorasová

Spracovateľ:
Ing. Marián Mihálik

Poznámka:

ČS:
Dátum: 16.07.2026

IČO:
IČ DPH:

IČO: 53 550 188
IČ DPH: SK2121402052

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu				13 780,35
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				13 780,35
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižená	13 780,35	23,00%	3 169,48	
Cena s DPH	v EUR			16 949,83

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 14.8.2026 Pečiatka Dátum a podpis: 17.8.2026 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Autobusové zastávky v Mikroregióne Poondavie
Objekt: 09 - SO 09 - Autobusové zastávky v obci Malčice
Časť: 09_1 - Zastávka č.1
Miesto: Malčice
Objednávateľ: Združenie obcí Mikroregiónu Poondavie
Zhotoviteľ: TIBOX s.r.o.

Dátum: 16.07.2026
Projektant: Ing. Renata Gerassová
Spracovateľ: Ing. Marián Mihálik

Kód dielu - PopisCena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	13 780,35
HSV - Práce a dodávky HSV	3 838,89
1 - Zemné práce	645,94
2 - Zakladanie	579,43
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	772,30
5 - Komunikácie	404,37
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	455,30
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	758,03
99 - Presun hmôt HSV	223,52
PSV - Práce a dodávky PSV	9 078,02
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	9 078,02
M - Práce a dodávky M	463,44
21-M - Elektromontáže	463,44
21-M1 - Elektromontáže	308,41
21-M2 - Uzemnenie	155,03
OST - Ostatné	400,00
O03 - Ostatné	400,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	13 780,35

ROZPOČET

Stavba: Autobusové zastávky v Mikroregióne Poondavie

Objekt: 09 - SO 09 - Autobusové zastávky v obci Malčice

Časť:

09_1 - Zastávka č.1

Malčice

Miesto: Združenie obcí Mikroregiónu Poondavie

Objednávateľ: TIBOX s.r.o.

Zhotoviteľ:

Dátum: 16.07.2026
Projektant: Ing. Rastislav
Spracovateľ: Ing. Marián Mihalík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV 3 838,89

D 1 Zemné práce 645,94

1	K	113107231.S	Odstánenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	6,851	4,67	31,99
2	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	1,230	7,34	9,03
3	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	0,369	1,09	0,40
4	K	1312111101.S	Hlbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	3,176	63,34	201,17
5	K	1312111119.S	Priplatok za lepiivosť pri hlbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,953	12,67	12,07
6	K	1322111101.S	Hlbenie rýh šírkou do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	3,204	81,40	260,81
7	K	1322111119.S	Priplatok za lepiivosť pri hlbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,961	16,27	15,64
8	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	7,610	3,27	24,88
9	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	7,610	10,42	79,30
10	K	1712011201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	7,610	0,71	5,40
11	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	11,925	0,44	5,25

D 2 Zakladanie 579,43

12	K	271573001.S	Náryp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku tr.0-32 mm	m3	0,401	48,64	19,50
13	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	1,500	109,69	164,54
14	K	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. siete KARL, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	11,550	6,32	73,00
15	K	274313611.S	Betón základových pásov, prosť tr. C 16/20	m3	3,204	100,62	322,39

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 772,30

16	K	311272031.S	Murovo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 250 mm	m3	3,101	181,71	563,48
17	K	311361825.S	Výstuž pre murovo nosné z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,093	1 033,68	96,13
18	K	3381711111.S	Osadzovanie stĺpika oceľového pre plochy zo strojného pleťva výšky do 2 m	ks	7,000	8,28	57,96
19	M	553510021900.S	Stĺpik, d 38 mm, výška 2 m, výška pleťva 1,5 m, pozinkovaný s PVC clapkou, pre pleťvo v roľkách	ks	5,000	7,51	37,55
20	M	553510023200.S	Vzpera, d 38 mm, výška 2 m, výška pleťva 1,5 m, poplastovaná, pre pleťvo v roľkách	ks	2,000	8,59	17,18

D 5 Komunikačné 404,37

21	K	564231111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlnčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	11,925	3,80	45,32
22	K	564241111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlnčením a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm	m2	5,775	4,48	25,87
23	K	596911161.S	Kladenie betónovej zámkovej diaľky komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších do 50 m2	m2	9,460	17,05	161,29
24	M	592460008300.S	Diaľba betónová zámková, prírodná, hr. 80 mm	m2	9,555	17,99	171,89

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

6	D	25	K	622460112.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien na betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	11,500	2,87	33,01
		26	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	11,500	28,51	327,87
		27	K	622481119.S	Potáhanutie vonkajších stien sklotextílnou mrežkou s celoplošným prílepením	m2	11,500	8,21	94,42

D 9
Ostatné konštrukcie a práce-búranie
758,03

		28	K	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateľo do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	3,300	15,44	50,95
		29	M	592170002100.S	Obrubník cestný, ľxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	3,366	4,30	14,47
		30	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	7,740	7,76	60,06
		31	M	592170001800.S	Obrubník parkový, ľxšxv 100x50x200 mm, prirodny	ks	7,895	2,26	17,84
		32	K	935111111.S	Osadenie priekopového žlabu z betónových priekop. tvárnic šírky do 500 mm	m	5,250	5,30	27,83
		33	M	592270000300.S	Travnica priekopová žlabová betónová, rozmer 500x250x80 mm	ks	21,210	2,56	54,30
		34	K	936104212.CP1	Osadenie odpadkového koša kotelnými skrutkami na pevný podklad	ks	1,000	34,57	34,57
		35	M	553/NNK365	Kaš odpadkový 50l, štvorcový pôdorys, oceľová noha, OK pozinkovaná s práškovým lakom, opláštenie oceľovým plechom, so strieškou	ks	1,000	472,25	472,25
		36	K	979082213.S	Vodorovná doprava súťiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	ť	1,541	1,62	2,50
		37	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začať 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu súťiny	ť	29,279	0,35	10,25
		38	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu súťiny	ť	2,780	4,68	13,01

D 99
Presun hmôt HSV
223,52

		39	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytóm diaľdeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	ť	25,692	8,70	223,52
--	--	----	---	-------------	--	---	--------	------	--------

D PSV
Práce a dodávky PSV
9 078,02

		40	K	767300000.CP	Montáž autobusového prístrešku 2,8 x 1,75 m výška 2,5 m	ks	1,000	644,51	644,51
		41	M	553/AE210b-SS	Autobusový prístrešok veľkosť min 2,8x1,75 m výška 2,5 m,OK pozink. s práš. lakom,zastreš. kalené sklo,zadné a bočné steny bezpečnostné sklo, 1CLV rekl. panel,lavicka trop.drevo	ks	1,000	7 684,58	7 684,58
		42	K	767911120.S	Montáž optienia strojového pletiva, s výškou do 1,6 m	m	8,900	6,05	53,85
		43	M	3132900003500.S	Pletivo poplastované na pozinkovanej oceli pletené štvorhranné, výška 1,5 m, bez naplnacieho drôtu	m	9,790	6,45	63,15
		44	K	767912130.S	Montáž naplnacieho drôtu	m	17,800	0,74	13,17
		45	M	156150000100.S	Drôt naplnací poplastovaný	m	19,580	2,18	42,68
		46	K	76796806.R	Demonťaz a premiestnenie materiálu autobusového prístrešku do 1 km	ks	1,000	495,78	495,78
		47	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	89,977	0,89	80,30

D M
Práce a dodávky M
463,44

D 21-M
Elektromontáže
463,44

D 21-M1
Elektromontáže
308,41

		48	K	210010584.S	Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC, D 32 uložená pevne	m	7,000	2,11	14,77
		49	M	345710011435.S	Rúrka PVC, typ KP pr. 30 mm	m	7,000	1,25	8,75
		50	K	210120000.R	Montáž poistky 6A na stípe	ks	1,000	3,57	3,57
		51	M	345290000000.S	Poistka DII 6A	ks	1,000	1,15	1,15
		52	K	210120001.R	Montáž upínacej pásky na stípe	ks	2,000	1,08	2,16
		53	M	345350000000.S	Upínacia páska na stíp	ks	2,000	1,20	2,40
		54	K	210220302.SR	Montáž vypíhovacej svorky na stípe	m	1,000	5,75	5,75

Stavba:

Objekt:

09 - SO 09 - Autobusové zastávky v obci Malčice

Cast:

09_2 - Zastávka č.2

JKSO:

Miesto: Malčice

ČS:

Dátum: 16.07.2026

Objednávateľ:

Združenie obcí Mikroregiónu Poondavie

İÇÖ:

IČ DPH:

Zhotovitel':

TIBOX s.r.o.

ICO:

53 550 188

IČ DPH:

SK2121402052

Projektant:

Ing. Renáta Gorasová

İÇÖ:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Marián Mihálik

ICO:

IČ DPH:

Poznámka:

Projektant		Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ		Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
55	M	354310004001.S	Svorka odbočná SM2.11	ks	1,000	3,71	3,71
56	K	210800108.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	25,000	0,65	16,25
57	M	341310033500.S	Kábel medený flexibilný gumený H07 RN-F 3x2,5mm2	m	25,000	2,22	55,50
58	K	HZS000313.P	Montážna plošina MP16	hod	1,000	35,70	35,70
59	K	HZS000314.I	Revízia elektroinštalácie	hod	3,000	19,83	59,49
60	K	HZS000315.Z	Zapnutie a vypnutie siete NN	hod	1,000	71,39	71,39
61	K	MV	Murárske výpomoci	%	2,806	0,99	2,78
62	K	PM	Podružný materiál	%	2,806	2,97	8,35
63	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	2,806	0,99	2,78
64	K	STR	Stratné	%	2,806	4,96	13,91
D 21-M2 Uzemnenie							155,03
65	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10 mm	m	15,000	1,84	27,60
66	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	15,000	2,25	33,75
67	K	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	4,000	2,54	10,16
68	M	354410004000.S	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	4,000	0,85	3,40
69	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	1,000	3,63	3,63
70	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	1,000	1,79	1,79
71	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	8,000	2,54	20,32
72	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03	ks	8,000	2,57	20,56
73	K	HZS000314.S	Revízia uzemnenia	hod	1,000	19,83	19,83
74	K	MV	Murárske výpomoci	%	1,410	0,99	1,40
75	K	PM	Podružný materiál	%	1,410	2,97	4,20
76	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,410	0,99	1,40
77	K	STR	Stratné	%	1,410	4,96	6,99
D OST Ostatné							400,00
D O03 Ostatné							400,00
78	K	OST1	Doprava montážnikov na stavbu	kpl	1,000	100,00	100,00
79	K	OST2	Doprava prístrešku na stavbu	kpl	1,000	300,00	300,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Autobusové zastávky v Mikroregióne Poondavie
Objekt: 09 - SO 09 - Autobusové zastávky v obci Malčice
Časť: 09_2 - Zastávka č.2
Miesto: Malčice
Objednávateľ: Združenie obcí Mikroregiónu Poondavie
Zhotoviteľ: TIBOX s.r.o.

Dátum: 16.07.2026
Projektant: Ing. Rastislav Gerasov
Spracovateľ: Ing. Marián Mihálik

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	11 978,76
HSV - Práce a dodávky HSV	2 129,32
1 - Zemné práce	306,40
2 - Zakladanie	369,16
5 - Komunikácie	412,07
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	927,02
99 - Presun hmôt HSV	114,67
PSV - Práce a dodávky PSV	8 903,62
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	8 903,62
M - Práce a dodávky M	545,82
21-M - Elektromontáže	432,99
21-M1 - Elektromontáže	277,96
21-M2 - Uzemnenie	155,03
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	112,83
OST - Ostatné	400,00
003 - Ostatné	400,00

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 11 978,76

ROZPOČET

Stavba:

Autobusové zastávky v Mikroregióne Poondavie

Objekt:

09 - SO 09 - Autobusové zastávky v obci Malčice

Cast:

09 2 - Zastávka č.2

Miesto:

Malčice

Dátum:

16.07.2026

Objednávateľ:

Združenie obcí Mikroregionu Poondavie

Projektant:

1119. Keldala

Zhotovitel':

TIBOX s.r.o.

Spracovatel':

Ing. Marián Mihálik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 978,76

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 129,32

D 1

Zemné práce

306.40

1	K	113107231.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	6,920	4,67	32,32
2	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	0,518	7,34	3,80
3	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepidlo horniny 3	m3	0,155	1,09	0,17
4	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	3,176	63,34	201,17
5	K	131211119.S	Príplatok za lepidlo pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,953	12,67	12,07
6	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	3,694	3,27	12,08
7	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	3,694	10,42	38,49
8	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	3,694	0,71	2,62
9	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	8,364	0,44	3,68

D 2

Zakładanie

369.16

10	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	2,700	109,69	296,16
11	K	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	11,550	6,32	73,00

D 5

Komunikácie

412.07

12	K	564231111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	8,364	3,80	31,78
13	K	564241111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm	m2	5,775	4,48	25,87
14	K	596811340.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z cementovej malty, vef. do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	1,560	17,98	28,05
15	M	592460022900.S	Betónová dlažba, prírodná	m2	1,716	18,52	31,78
16	K	596911161.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších do 50 m2	m2	8,364	17,05	142,61
17	M	592460008300.S	Dlažba betónová zámková, prírodná, hr. 80 mm	m2	8,448	17,99	151,98

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

927.02

18	K	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	3,300	15,44	50,95
19	M	592170002100.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	3,366	4,30	14,47
20	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	7,500	7,76	58,20
21	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	7,651	2,26	17,29
22	K	935111111.S	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekop. tvárnic šírky do 500 mm	m	5,400	5,30	28,62
23	M	592270000300.S	Tvárnica priekopová žľabová betónová, rozmer 500x250x80 mm	ks	21,816	2,56	55,85
24	K	936104212.CP1	Osadenie odpadkového koša kotevnými skrutkami na pevný podklad	ks	1,000	34,57	34,57

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	M		553/NNK365	Kôš odpadkový 50l, štvorcový pôdorys, oceľová noha, OK pozinkovaná s práškovým lakom, opláštenie oceľovým plechom, so strieškou	ks	1,000	472,25	472,25
26	K		962042321.S	Búranie muriva z betónu prostého nadzákladného, - 2,20000t	m3	1,100	85,72	94,29
27	K		971046003.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 40 mm do stien - kamenného oplatenia -0,00003t	cm	50,000	0,67	33,50
28	K		978059611.S	Odsekanie a odobratie kamenných obkladov stien, - 0,08900t	m2	1,400	9,93	13,90
29	K		979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	4,103	1,62	6,65
30	K		979082219.S	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	77,957	0,35	27,28
31	K		979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	4,103	4,68	19,20
		D	99	Presun hmôt HSV				114,67
32	K		998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	13,181	8,70	114,67
		D	PSV	Práce a dodávky PSV				8 903,62
		D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				8 903,62
33	K		767300000.CP	Montáž autobusového prístrešku 2,8 x 1,75 m výška 2,5 m	ks	1,000	644,51	644,51
34	M		553/AE210b-SS	Autobusový prístrešok veľkosť min 2,8x1,75 m výška 2,5 m, OK pozink. s práš. lakom, zastreš. kalené sklo, zadné a bočné steny bezpečnostné sklo, 1CLV rekl. panel, lavička trop.drevo	ks	1,000	7 684,58	7 684,58
35	K		767996806.R	Demontáž a premiestnenie materiálu autobusového prístrešku do 1 km (ponechať múrik výšky cca 0,6 m)	ks	1,000	495,78	495,78
36	K		998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	88,249	0,89	78,75
		D	M	Práce a dodávky M				545,82
		D	21-M	Elektromontáže				432,99
		D	21-M1	Elektromontáže				277,96
37	K		210010584.S	Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC, D 32 uložená pevne	m	7,000	2,11	14,77
38	M		345710011435.S	Rúrka PVC, typ KP pr. 30 mm	m	7,000	1,25	8,75
39	K		210120000.R	Montáž poistky 6A na stĺpe	ks	1,000	3,57	3,57
40	M		345290000000.S	Poistka DII 6A	ks	1,000	1,15	1,15
41	K		210120001.R	Montáž upínacej pásky na stĺpe	ks	5,000	1,08	5,40
42	M		345350000000.S	Upínacia páska na stĺp	ks	5,000	1,20	6,00
43	K		210220302.SR	Montáž vypichovacej svorky na stĺpe	m	1,000	5,75	5,75
44	M		354310004001.S	Svorka odbočná SM2.11	ks	1,000	3,71	3,71
45	K		210800108.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	20,000	0,65	13,00
46	M		341110000800.S	Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2	m	20,000	1,21	24,20
47	K		HZS000313.P	Montážna plošina MP16	hod	1,000	35,70	35,70
48	K		HZS000314.I	Revízia elektroinštalácie	hod	3,000	19,83	59,49
49	K		HZS000315.Z	Zapnutie a vypnutie siete NN	hod	1,000	71,39	71,39
50	K		MV	Murárske výpomoci	%	2,529	0,99	2,51
51	K		PM	Podružný materiál	%	2,529	2,97	7,52
52	K		PPV	Podiel pridružených výkonov	%	2,529	0,99	2,51
53	K		STR	Stratné	%	2,529	4,96	12,54
		D	21-M2	Uzemnenie				155,03
54	K		210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	15,000	1,84	27,60
55	M		354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	15,000	2,25	33,75
56	K		210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	4,000	2,54	10,16
57	M		354410004000.S	Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1	ks	4,000	0,85	3,40
58	K		210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	1,000	3,63	3,63
59	M		354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	1,000	1,79	1,79
60	K		210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	8,000	2,54	20,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03	ks	8,000	2,57	20,56
62	K	HZS000314.S	Revízia uzemnenia	hod	1,000	19,83	19,83
63	K	MV	Murárske výpomoci	%	1,410	0,99	1,40
64	K	PM	Podružný materiál	%	1,410	2,97	4,20
65	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,410	0,99	1,40
66	K	STR	Stratné	%	1,410	4,96	6,99
D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach							112,83
67	K	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	7,000	7,91	55,37
68	K	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	7,000	1,97	13,79
69	M	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	0,728	21,54	15,68
70	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	7,000	0,70	4,90
71	M	283230008000.S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m	7,000	0,17	1,19
72	K	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	7,000	2,97	20,79
73	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,117	0,99	1,11
74	K	STR	Stratné	%		4,96	0,00
D OST Ostatné							400,00
D O03 Ostatné							400,00
75	K	OST1	Doprava montážnikov na stavbu	kpl	1,000	100,00	100,00
76	K	OST2	Doprava prístrešku na stavbu	kpl	1,000	300,00	300,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Autobusové zastávky v Mikroregióne Poondavie
Objekt: 09 - SO 09 - Autobusové zastávky v obci Malčice
Časť: 09_3 - Zastávka č.3

JKSO:
Miesto: Malčice

Objednávateľ:
Združenie obcí Mikroregiónu Poondavie

Zhotoviteľ:
TIBOX s.r.o.

Projektant:
Ing. Renáta Gorasová

Spracovateľ:
Ing. Marián Mihálik

Poznámka:

ČS:
Dátum: 16.07.2026

IČO:
IČ DPH:

IČO: 53 550 188
IČ DPH: SK2121402052

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu				11 633,83
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				11 633,83
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižená	11 633,83	23,00%	2 675,78	
Cena s DPH	v EUR			14 309,61

ProjektantSpracovateľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

ObjednávateľZhotoviteľ

Dátum a podpis:17.8.2026PečiatkaDátum a podpis:17.8.2026Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Autobusové zastávky v Mikroregióne Poondavie
Objekt: 09 - SO 09 - Autobusové zastávky v obci Malčice
Časť: 09_3 - Zastávka č.3

Miesto: Malčice
Objednávateľ: Združenie obcí Mikroregiónu Poondavie
Zhotoviteľ: TIBOX s.r.o.

Dátum: 16.07.2026
Projektant: Ing. Renata Čorbová
Spracovateľ: Ing. Marián Mihálik

Kód dielu - PopisCena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu11 633,83

HSV - Práce a dodávky HSV	1 866,77
1 - Zemné práce	399,15
2 - Zakladanie	321,76
5 - Komunikácie	352,36
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	697,73
99 - Presun hmôt HSV	95,77
PSV - Práce a dodávky PSV	8 903,62
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	8 903,62
M - Práce a dodávky M	463,44
21-M - Elektromontáže	463,44
21-M1 - Elektromontáže	308,41
21-M2 - Uzemnenie	155,03
OST - Ostatné	400,00
003 - Ostatné	400,00

2) Ostatné náklady0,00

GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)11 633,83

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
OBJEKT: 09 - SO 09 - Autobusové zastávky v obci Malčice
ČASŤ: 09_3 - Zastávka č.3

ROZPOČET

Stavba: Autobusové zastávky v Mirkoregiónne Poondavie
Objekt: 09 - SO 09 - Autobusové zastávky v obci Malice
Časť: 09_3 - Zastávka č.3

Miesto: Malice
Objednávateľ: Združenie obcí Mirkoregiónnu Poondavie
Zhotoviteľ: TIBOX s.r.o.
Projektant: Ing. Marián Mihalik
Spracovateľ: Ing. Marián Mihalik
Datum: 16.07.2026

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV
Práce a dodávky HSV
1 866,77

D 1 Zemné práce 399,15

1	K	113107231.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	6,920	4,67	32,32
2	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdžných - ručným náradím	m3	4,455	63,34	282,18
3	K	131211119.S	Prípiatok za lepiivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	1,337	12,67	16,94
4	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	4,455	3,27	14,57
5	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	4,455	10,42	46,42
6	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	4,455	0,71	3,16
7	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	8,100	0,44	3,56

D 2 Zakladanie 321,76

8	K	273321312.S	Betón základových dosiek (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	2,000	109,69	219,38
9	K	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zväz. sieťi KAFL, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	16,200	6,32	102,38

D 5 Komunikácie 352,36

10	K	564231111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozpreštrím, vihlením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	8,100	3,80	30,78
11	K	564241111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozpreštrím, vihlením a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm	m2	8,100	4,48	36,29
12	K	596911161.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších do 50 m2	m2	8,100	17,05	138,11
13	M	59246008300.S	Dlažba betónová zámková, prirodná, hr. 80 mm	m2	8,181	17,99	147,18

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 697,73

14	K	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	4,500	15,44	69,48
15	M	592170002100.S	Obrubník cestný, lxsxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	4,590	4,30	19,74
16	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	8,100	7,76	62,86
17	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxsxv 1000x50x200 mm, prirodný	ks	8,263	2,26	18,67
18	K	936104212.CP1	Osadenie odpadkového koša kotevnými skrutkami na pevný podklad	ks	1,000	34,57	34,57
19	M	553/NNK365	Koš odpadkový 50l, štvorcový pôdorys, oceľová noha, OK pozinkovaná s práškovým lakom, opätštenie oceľovým plechom, so strieškou	ks	1,000	472,25	472,25
20	K	979082213.S	Vodorovná doprava súľny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	1,557	1,62	2,52
21	K	979082219.S	Prípiatok k cene za každý ďalší aj začať 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu súľny	t	29,583	0,35	10,35
22	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu súľny	t	1,557	4,68	7,29

D 99 Presun hmôt HSV 95,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	11,008	8,70	95,77
D PSV			Práce a dodávky PSV				8 903,62
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				8 903,62
24	K	767300000.CP	Montáž autobusového prístrešku 2,8 x 1,75 m výška 2,5 m	ks	1,000	644,51	644,51
25	M	553/AE210b-SS	Autobusový prístrešok veľkosť min 2,8x1,75 m výška 2,5 m, OK pozink. s práš. lakom, zastreš. kalené sklo, zadné a bočné steny bezpečnostné sklo, 1CLV rekl. panel, lavička trop. drevo	ks	1,000	7 684,58	7 684,58
26	K	767996806.R	Demontáž a premiestnenie materiálu autobusového prístrešku do 1 km	ks	1,000	495,78	495,78
27	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	88,249	0,89	78,75
D M			Práce a dodávky M				463,44
D 21-M			Elektromontáže				463,44
D 21-M1			Elektromontáže				308,41
28	K	210010584.S	Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC, D 32 uložená pevne	m	7,000	2,11	14,77
29	M	345710011435.S	Rúrka PVC, typ KP pr. 30 mm	m	7,000	1,25	8,75
30	K	210120000.R	Montáž poistky 6A na stĺpe	ks	1,000	3,57	3,57
31	M	345290000000.S	Poistka DII 6A	ks	1,000	1,15	1,15
32	K	210120001.R	Montáž upínacej pásky na stĺpe	ks	2,000	1,08	2,16
33	M	345350000000.S	Upínacia páska na stĺp	ks	2,000	1,20	2,40
34	K	210220302.SR	Montáž vypichovacej svorky na stĺpe	m	1,000	5,75	5,75
35	M	354310004001.S	Svorka odbočná SM2.11	ks	1,000	3,71	3,71
36	K	210800108.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	25,000	0,65	16,25
37	M	341310033500.S	Kábel medený flexibilný gumený H07 RN-F 3x2,5mm2	m	25,000	2,22	55,50
38	K	HZS000313.P	Montážna plošina MP16	hod	1,000	35,70	35,70
39	K	HZS000314.I	Revízia elektroinštalácie	hod	3,000	19,83	59,49
40	K	HZS000315.Z	Zapnutie a vypnutie siete NN	hod	1,000	71,39	71,39
41	K	MV	Murárske výpomoci	%	2,806	0,99	2,78
42	K	PM	Podružný materiál	%	2,806	2,97	8,35
43	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	2,806	0,99	2,78
44	K	STR	Stratné	%	2,806	4,96	13,91
D 21-M2			Uzemnenie				155,03
45	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	15,000	1,84	27,60
46	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	15,000	2,25	33,75
47	K	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	4,000	2,54	10,16
48	M	354410004000.S	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	4,000	0,85	3,40
49	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	1,000	3,63	3,63
50	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	1,000	1,79	1,79
51	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	8,000	2,54	20,32
52	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03	ks	8,000	2,57	20,56
53	K	HZS000314.S	Revízia uzemnenia	hod	1,000	19,83	19,83
54	K	MV	Murárske výpomoci	%	1,410	0,99	1,40
55	K	PM	Podružný materiál	%	1,410	2,97	4,20
56	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,410	0,99	1,40
57	K	STR	Stratné	%	1,410	4,96	6,99
D OST			Ostatné				400,00
D O03			Ostatné				400,00
58	K	OST1	Doprava montážnikov na stavbu	kpl	1,000	100,00	100,00
59	K	OST2	Doprava prístrešku na stavbu	kpl	1,000	300,00	300,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Autobusové zastávky v Mikroregióne Poondavie
Objekt: 09 - SO 09 - Autobusové zastávky v obci Malčice
Časť: 09_4 - Zastávka č.4

JKSO:
Miesto: Malčice

Objednávateľ:
Združenie obcí Mikroregiónu Poondavie

Zhotoviteľ:
TIBOX s.r.o.

Projektant:
Ing. Renáta Gorasová

Spracovateľ:
Ing. Marián Mihálik

Poznámka:

ČS:
Dátum: 16.07.2026
IČO:
IČ DPH:
IČO: 53 550 188
IČ DPH: SK2121402052
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu			10 908,17
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			10 908,17
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	10 908,17	23,00%	2 508,88
Cena s DPH	v EUR		13 417,05

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 14.8.2026 Pečiatka Dátum a podpis: 14.8.2026 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Autobusové zastávky v Mikroregióne Poondavie
Objekt: 09 - SO 09 - Autobusové zastávky v obci Malčice
Časť: 09_4 - Zastávka č.4
Miesto: Malčice
Objednávateľ: Združenie obcí Mikroregiónu Poondavie
Zhotoviteľ: TIBOX s.r.o.

Dátum: 16.07.2026
Projektant: Ing. Renata Gerassová
Spracovateľ: Ing. Marián Mihálik

Kód dielu - PopisCena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	10 908,17
HSV - Práce a dodávky HSV	1 650,77
1 - Zemné práce	319,82
2 - Zakladanie	272,93
5 - Komunikácie	297,52
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	678,78
99 - Presun hmôt HSV	81,72
PSV - Práce a dodávky PSV	8 403,42
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	8 403,42
M - Práce a dodávky M	453,98
21-M - Elektromontáže	453,98
21-M1 - Elektromontáže	298,95
21-M2 - Uzemnenie	155,03
OST - Ostatné	400,00
O03 - Ostatné	400,00

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)10 908,17

ROZPOČET

Stavba: Autobusové zastávky v Mikroregióne Poondavie
Objekt: 09 - SO 09 - Autobusové zastávky v obci Malčice
Časť: 09_4 - Zastávka č.4

Miesto: Malčice
Objednávateľ: Združenie obcí Mikroregiónu Poondavie
Zhotoviteľ: TIBOX s.r.o.
Dátum: 16.07.2026
Projektant: Ing. Renata Gorasová
Spracovateľ: Ing. Marián Mihálik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 10 908,17

D HSV Práce a dodávky HSV 1 650,77

D 1 Zemné práce 319,82

1	K	113107242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	6,840	1,47	10,05
2	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	3,762	63,34	238,29
3	K	131211119.S	Priplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	1,129	12,67	14,30
4	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	3,762	3,27	12,30
5	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	3,762	10,42	39,20
6	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	3,762	0,71	2,67
7	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	6,840	0,44	3,01

D 2 Zakladanie 272,93

8	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	1,700	109,69	186,47
9	K	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	13,680	6,32	86,46

D 5 Komunikácie 297,52

10	K	564231111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	6,840	3,80	25,99
11	K	564241111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm	m2	6,840	4,48	30,64
12	K	596911161.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších do 50 m2	m2	6,840	17,05	116,62
13	M	592460008300.S	Dlažba betónová zámková, prírodná, hr. 80 mm	m2	6,908	17,99	124,27

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 678,78

14	K	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	3,800	15,44	58,67
15	M	592170002100.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	3,876	4,30	16,67
16	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	7,400	7,76	57,42
17	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	7,549	2,26	17,06
18	K	936104212.CP1	Osadenie odpadkového koša kotevnými skrutkami na pevný podklad	ks	1,000	34,57	34,57
19	M	553/NNK365	Kôš odpadkový 50l, štvorcový pôdorys, oceľová noha, OK pozinkovaná s práškovým lakom, opláštenie oceľovým plechom, so strieškou	ks	1,000	472,25	472,25
20	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	1,710	1,62	2,77
21	K	979082219.S	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	32,490	0,35	11,37
22	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1,710	4,68	8,00

D 99 Presun hmôt HSV 81,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	9,393	8,70	81,72
D		PSV	Práce a dodávky PSV				8 403,42
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				8 403,42
24	K	767300000.CP	Montáž autobusového prístrešku 2,8 x 1,75 m výška 2,5 m	ks	1,000	644,51	644,51
25	M	553/AE210b-SS	Autobusový prístrešok veľkosť min 2,8x1,75 m výška 2,5 m, OK pozink. s práš. lakom, zastreš. kalené sklo, zadné a bočné steny bezpečnostné sklo, 1CLV rekl. panel, lavička trop. drevo	ks	1,000	7 684,58	7 684,58
26	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	83,291	0,89	74,33
D		M	Práce a dodávky M				453,98
D		21-M	Elektromontáže				453,98
D		21-M1	Elektromontáže				298,95
27	K	210010584.S	Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC, D 32 uložená pevne	m	7,000	2,11	14,77
28	M	345710011435.S	Rúrka PVC, typ KP pr. 30 mm	m	7,000	1,25	8,75
29	K	210120000.R	Montáž poistky 6A na stípe	ks	1,000	3,57	3,57
30	M	345290000000.S	Poistka DII 6A	ks	1,000	1,15	1,15
31	K	210120001.R	Montáž upínacej pásky na stípe	ks	2,000	1,08	2,16
32	M	345350000000.S	Upinacia páska na stlp	ks	2,000	1,20	2,40
33	K	210220302.SR	Montáž vypichovacej svorky na stípe	m	1,000	5,75	5,75
34	M	354310004001.S	Svorka odbočná SM2.11	ks	1,000	3,71	3,71
35	K	210800108.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	22,000	0,65	14,30
36	M	341310033500.S	Kábel medený flexibilný gumený H07 RN-F 3x2,5mm2	m	22,000	2,22	48,84
37	K	HZS000313.P	Montážna plošina MP16	hod	1,000	35,70	35,70
38	K	HZS000314.I	Revízia elektroinštalácie	hod	3,000	19,83	59,49
39	K	HZS000315.Z	Zapnutie a vypnutie siete NN	hod	1,000	71,39	71,39
40	K	MV	Murárske výpomoci	%	2,720	0,99	2,70
41	K	PM	Podružný materiál	%	2,720	2,97	8,09
42	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	2,720	0,99	2,70
43	K	STR	Stratné	%	2,720	4,96	13,48
D		21-M2	Uzemnenie				155,03
44	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	15,000	1,84	27,60
45	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	15,000	2,25	33,75
46	K	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	4,000	2,54	10,16
47	M	354410004000.S	Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1	ks	4,000	0,85	3,40
48	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	1,000	3,63	3,63
49	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	1,000	1,79	1,79
50	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	8,000	2,54	20,32
51	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03	ks	8,000	2,57	20,56
52	K	HZS000314.S	Revízia uzemnenia	hod	1,000	19,83	19,83
53	K	MV	Murárske výpomoci	%	1,410	0,99	1,40
54	K	PM	Podružný materiál	%	1,410	2,97	4,20
55	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,410	0,99	1,40
56	K	STR	Stratné	%	1,410	4,96	6,99
D		OST	Ostatné				400,00
D		O03	Ostatné				400,00
57	K	OST1	Doprava montážnikov na stavbu	kpl	1,000	100,00	100,00
58	K	OST2	Doprava prístrešku na stavbu	kpl	1,000	300,00	300,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Autobusové zastávky v Mikroregióně Poondavie
Objekt:
10 - SO 10 - Autobusová zastávka v obci Petříkovce
Část:
10_1 - Zastávka č.1

JKSO:
Místo: Petříkovce
Objednávateľ:
Združenie obcí Mikroregiónu Poondavie
Zhotoviteľ:
TIBOX s.r.o.
Projektant:
Ing. Renáta Gorasová
Spracovateľ:
Ing. Marián Mihálik
Poznámka:

ČS:
Dátum: 16.07.2026
IČO:
IČ DPH:
IČO: 53 550 188
IČ DPH: SK2121402052
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu				11 124,20
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				11 124,20
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižená	11 124,20	23,00%	2 558,57	
Cena s DPH	v EUR			13 682,77

Projektant		Spracovateľ	
Dátum a podpis:		Pečiatka	
Objednávateľ		Zhotoviteľ	

Dátum a podpis: 17.8.2026 Pečiatka Dátum a podpis: 17.8.2026 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Autobusové zastávky v Mikroregióne Poondavie
Objekt: 10 - SO 10 - Autobusová zastávka v obci Petrikovce
Časť: 10_1 - Zastávka č.1
Miesto: Petrikovce
Objednávateľ: Združenie obcí Mikroregiónu Poondavie
Zhotoviteľ: TIBOX s.r.o.

Dátum: 16.07.2026
Projektant: Ing. Renata Gerasová
Spracovateľ: Ing. Marián Mihálik

Kód dielu - PopisCena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	11 124,20
HSV - Práce a dodávky HSV	2 157,80
1 - Zemné práce	46,14
2 - Zakladanie	288,45
5 - Komunikácie	325,36
8 - Rúrové vedenie	305,07
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 027,62
99 - Presun hmôt HSV	165,16
PSV - Práce a dodávky PSV	8 403,42
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	8 403,42
M - Práce a dodávky M	162,98
21-M - Elektromontáže	162,98
OST - Ostatné	400,00
O03 - Ostatné	400,00

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)11 124,20

POONDAVIE
STAVBA
10_1 - ZASTÁVKA Č.1

165,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	18,984	8,70	165,16
D PSV			Práce a dodávky PSV	8 403,42			
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové	8 403,42			
24	K	767300000.CP.1	Montáž autobusového prístrešku 2,8 x 1,75 m výška 2,5 m	ks	1,000	644,51	644,51
25	M	553/AE210b-SS	Autobusový prístrešok veľkosť min 2,8x1,75 m výška 2,5 m, OK pozink. s práš. lakom, zastreš. kalené sklo, zadné a bočné steny bezpečnostné sklo, 1CLV rekl. panel, lavička trop.drevo	ks	1,000	7 684,58	7 684,58
26	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	83,291	0,89	74,33
D M			Práce a dodávky M	162,98			
D 21-M			Elektromontáže	162,98			
27	K	210010123.S	Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 47 mm, uložená voľne, vnútorná	m	3,000	1,29	3,87
28	M	286130067300.S	Chránička kábla DN 32, HDPE	m	3,000	1,72	5,16
29	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10 mm	m	15,000	1,84	27,60
30	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	15,000	2,25	33,75
31	K	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	4,000	2,54	10,16
32	M	354410004000.S	Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1	ks	4,000	0,85	3,40
33	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	1,000	3,63	3,63
34	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	1,000	1,79	1,79
35	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	8,000	2,54	20,32
36	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03	ks	8,000	2,57	20,56
37	K	MV	Murárske výpomoci	%	1,302	0,99	1,29
38	K	PM	Podružný materiál	%	1,302	2,97	3,87
39	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,302	0,99	1,29
40	K	STR	Stratné	%	1,302	4,96	6,46
41	K	HZS000314.S	Revízia uzemnenia	hod	1,000	19,83	19,83
D OST			Ostatné	400,00			
D O03			Ostatné	400,00			
42	K	OST1	Doprava montážnikov na stavbu	kpl	1,000	100,00	100,00
43	K	OST2	Doprava prístrešku na stavbu	kpl	1,000	300,00	300,00